

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/22Ե

ք. Երևան

«07» 07 2023 թ.

«ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Եվրոբուդ Պլյուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530-կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգման և Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման ա/ճ-ի կմ 35+457 - կմ 37+054 ջրահեռացման համակարգի վերականգնման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 **Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ**, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ նանակացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:<sup>28.1</sup>

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

#### **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **1 948 362 000** (մեկ միլիարդ ինը հարյուր քառասունութ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

#### **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը՝ չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

**6.5.1 Կապալառուի աշխատանքների գնման պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցներ**  
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

| N | Խախտումը                                                                                                                                                                                                                  | Պատասխանատվությունը *                                                     | Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները | Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր                                                                                                                            | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 5 օր                                            | Չի տրամադրվում                                                                                |
| 2 | Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն                                                                                                                                              | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 3 օր                                            | Չի տրամադրվում                                                                                |
| 3 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 1 օր                                            | 1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում<br>2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր |
| 4 | Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում                                                                                                   | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 2 օր                                            | Չի տրամադրվում                                                                                |
| 5 | Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)                                             | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | Չի տրամադրվում                                  | Չի տրամադրվում                                                                                |
| 6 | Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն                                                                                                                                            | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 1 օր                                            | Չի տրամադրվում                                                                                |
| 7 | Հասարակությունը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական                                                                                                                                                                | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 5 օր                                            | Չի տրամադրվում                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| 8  | Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 1) Նշանների մասով – 3 օր<br>2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը - 12 ժամ | 1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր:<br>2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ: |
| 9  | Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր                                                                                                                                                          | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 1 օր                                                                                                | Չի տրամադրվում                                                                                                                                                        |
| 10 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ                                                                                                                                                                        | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 5 օր                                                                                                | Չի տրամադրվում                                                                                                                                                        |
| 11 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները                                                                                                                                               | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 1 օր                                                                                                | Չի տրամադրվում                                                                                                                                                        |
| 12 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)                             | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 4 ժամ                                                                                               | 1 ժամ                                                                                                                                                                 |
| 13 | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող                                                                                                                                          | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 2 ժամ                                                                                               | Չի տրամադրվում                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    | աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)                                                                                             |                                                                           |                |                |
| 14 | Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով                                                                                                      | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | Չի տրամադրվում | Չի տրամադրվում |
| 15 | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% տոկոսի չափով | 24 ժամ         | 4 ժամ          |

1. Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի.

ա) տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

բ) պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղյուսակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի (առանց պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվում ներառված չնախատեսված ծախսերի արժեքի\*\*) 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պատվիրատուն կարող է քննարկել պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հարցը:

\*\* ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածով սահմանված կարգի 4-րդ կետի համաձայն.

1) Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

2) Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի պահուստային միջոցները մնացած 50 տոկոսի չափով կարող են տրամադրվել աշխատանքային փաստաթղթերում ծավալահատակագծային, կոնստրուկտիվ, տեխնոլոգիական լուծումների փոփոխման (արդիականացման), նախահաշվային արժեքի ճշգրտման, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում տեղ գտած սխալների ուղղման, լրացուցիչ ծախսերի փոխհատուցման, որոնք պայմանավորված են նոր նյութերի և պատրաստվածքների ներդրմամբ և առաքմամբ, սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժման արժեքների փոփոխման հետ կապված ծախսերի անհրաժեշտությամբ:

3) Կարգով սահմանված դեպքերում՝ կապալառուի կողմից չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսվող չօգտագործված գումարները (այդ թվում՝ պահուստային միջոցները) ենթակա են վերաբաշխման մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը և/կամ վերադարձման պետական բյուջե:

3. Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը,

4. Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է չափաբաժիններով, և ընտրված մասնակցի հետ կնքված պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժիններ, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխությանը, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները



կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառու, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊՍՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԵՎՐՈԲՈՒՂ ՊԼՅՈՒՄ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Միկոյան փ. Շ.4, բն.29, Նոր  
Նորք,

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022706481001

ՀՎՀՀ 02861337  
Ընկերության տնօրեն

Ճամբայան

Հ

Ստորագրություն

Կ.Տ

Ստորագրություն

Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությամբ չհամընդհանրված դրույթներ:

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530- կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգման և

Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման ա/ճ-ի կմ 35+457 - կմ 37+054 ջրահեռացման համակարգի վերականգնման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

| NN  | Աշխատանքների անվանումը                                                                                     | չափման միավոր  | Ծավալը  | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                          | 3              | 4       | 5              | 6                   |
| Ա   | Կմ 17+530 - կմ 18+200 հատվածի հիմնանորոգում                                                                |                |         |                |                     |
| I   | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                 |                |         |                |                     |
| 1   | Ճան. հագուստի և հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի                                     | մ <sup>3</sup> | 2741    | 0,63990        | 1753,97277          |
| 2   | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                                  | տ              | 5344,95 | 0,43070        | 2302,08926          |
| 3   | Աշխատանք լցակույտում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 2741    | 0,06153        | 168,65123           |
| 4   | Ճան. հագուստի և հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում 30մ հեռ. վրա, կուտակում                   | մ <sup>3</sup> | 1327,32 | 0,61529        | 816,68788           |
| 5   | Նախապես կուտակված շինարդի բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի                                                     | մ <sup>3</sup> | 1327,32 | 0,63990        | 849,35539           |
| 6   | Շինարդի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                                  | տ              | 2588,27 | 0,43070        | 1114,77896          |
| 7   | Աշխատանք լցակույտում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 1327,32 | 0,06153        | 81,66879            |
| 8   | Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում 30մ հեռ. վրա, լիցք                                        | մ <sup>3</sup> | 6,2     | 0,61529        | 3,81480             |
| 9   | Գրունտի խտացում գլղոնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                                               | մ <sup>3</sup> | 6,2     | 0,12306        | 0,76296             |
| 10  | Գրունտի ջրում                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 6,2     | 0,06153        | 0,38148             |
| 11  | Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում 30մ հեռ. վրա, կուտակում հետագա օգտագործման համար (կողնակ) | մ <sup>3</sup> | 487,08  | 0,61529        | 299,69588           |
|     | <b>Ընդամենը I</b>                                                                                          |                |         |                | <b>7391,85940</b>   |
| II  | <b>Երթևեկելի մաս</b>                                                                                       |                |         |                |                     |
| 1   | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                                   | մ <sup>3</sup> | 1292,02 | 6,76820        | 8744,64246          |
| 2   | Խճային հիմքի իրականացում, h=19 սմ                                                                          | մ <sup>2</sup> | 10767,9 | 1,59976        | 17226,03149         |
| 3   | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                                             | տ              | 44,3638 | 393,78616      | 17469,84640         |
| 4   | Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ, h=6սմ                                                                   | մ <sup>2</sup> | 10574,6 | 5,72221        | 60509,80119         |
| 5   | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=4սմ                                                                    | մ <sup>2</sup> | 10574,6 | 4,36857        | 46195,65467         |
|     | <b>Ընդամենը II</b>                                                                                         |                |         |                | <b>150145,97621</b> |
| III | <b>Կողնակների իրականացում</b>                                                                              |                |         |                |                     |

|                     |                                                                                           |                |         |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|
| 1                   | Հանույթում կուտակված բնահողի բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի                                 | մ <sup>3</sup> | 487,08  | 0,63990  | 311,68371         |
| 2                   | Գրունտի տեղափոխում լիցք 1 կմ հեռ. վրա                                                     | տ              | 949,806 | 0,24612  | 233,76278         |
| 3                   | Գրունտի խտացում գլորնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                              | մ <sup>3</sup> | 487,08  | 0,12306  | 59,93918          |
| 4                   | Գրունտի ջրում                                                                             | մ <sup>3</sup> | 487,08  | 0,06153  | 29,96959          |
| 5                   | Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմբ=5 սմ                                                | մ <sup>2</sup> | 1948,3  | 0,67682  | 1318,64832        |
| <b>Ընդամենը III</b> |                                                                                           |                |         |          | <b>1954,00359</b> |
| <b>IV</b>           | <b>Սայթեր և սիգամարզեր</b>                                                                |                |         |          |                   |
| 1                   | Բետոնե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., բարձում ա/ի                                    | մ <sup>3</sup> | 45,08   | 0,63990  | 28,84680          |
| 2                   | Սայթի ա/բ ծածակի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակումով                                        | մ <sup>2</sup> | 380,42  | 0,24612  | 93,62758          |
| 3                   | Նույնը՝ հիմքի                                                                             | մ <sup>3</sup> | 38,84   | 2,46116  | 95,59159          |
| 4                   | Նախապես կուտակված շինաղբի բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի                                   | մ <sup>3</sup> | 50,24   | 0,63990  | 32,14870          |
| 5                   | Շինաղբի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                 | տ              | 200,14  | 0,43070  | 86,20102          |
| 6                   | Աշխատանք լցակույտում                                                                      | մ <sup>3</sup> | 95,32   | 0,06153  | 5,86495           |
| 7                   | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով (եզրաքարերի տեղադրման համար)                              | մ <sup>3</sup> | 47,62   | 2,46116  | 117,20061         |
| 8                   | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                | տ              | 92,859  | 2,21505  | 205,68706         |
| 9                   | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                 | տ              | 92,859  | 0,43070  | 39,99471          |
| 10                  | Աշխատանք լցակույտում                                                                      | մ <sup>3</sup> | 47,62   | 0,06153  | 2,93002           |
| 11                  | Ապամոնտաժված բազալտե եզրաքարերի բարձում ձեռքով ա/ի, կմ32+675 - կմ33+833                   | տ              | 6,48    | 2,21505  | 14,35351          |
| 12                  | Բազալտե եզրաքարերի տեղափոխում 17 կմ հեռ. վրա                                              | տ              | 6,48    | 1,35364  | 8,77159           |
| 13                  | Բազալտե եզրաքարերի դատարկում ձեռքով                                                       | տ              | 6,48    | 2,21505  | 14,35351          |
| 14                  | Տեղում կուտակված բազալտե եզրաքարերի տեղադրում, (15x30) սմ                                 | գ.մ.           | 60      | 9,84465  | 590,67924         |
| 15                  | Բետոնե 300x45x18 եզրաքարերի տեղադրում                                                     | գ.մ.           | 578     | 8,86019  | 5121,18898        |
| 16                  | Ծածկի իրականացում ավազային ա/բ, h=3 սմ                                                    | մ <sup>2</sup> | 380,4   | 3,32257  | 1263,90590        |
| 17                  | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=12 սմ                                                  | մ <sup>3</sup> | 45,648  | 6,76820  | 308,95477         |
| <b>Ընդամենը IV</b>  |                                                                                           |                |         |          | <b>8030,30052</b> |
| <b>V</b>            | <b>Թունելի վերանորոգում</b>                                                               |                |         |          |                   |
| 1                   | Գոյություն ունեցող բազալտե սալերի ապամոնտաժում, կողքի կուտակում՝ հետագա օգտագործման համար | մ <sup>2</sup> | 87,6    | 1,23058  | 107,79896         |
| 2                   | Գոյություն ունեցող բազալտե սալերի ապամոնտաժում, կողքի կուտակում                           | մ <sup>2</sup> | 32,4    | 0,49223  | 15,94834          |
| 3                   | Շինաղբի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                | տ              | 1,6     | 2,21505  | 3,54408           |
| 4                   | Շինաղբի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                 | տ              | 1,6     | 0,43070  | 0,68913           |
| 5                   | Աշխատանք լցակույտում                                                                      | մ <sup>3</sup> | 0,65    | 0,06153  | 0,03999           |
| 6                   | Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով                                                        | մ <sup>2</sup> | 243     | 22,15047 | 5382,56454        |

|                                             |                                                                                                |                |         |           |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 7                                           | Պատերի երեսապատում տեղում կուտակված բազալտե սալերով                                            | մ <sup>2</sup> | 87,6    | 12,30582  | 1077,98961  |
| 8                                           | Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով (15x2 սմ հորիզոնական)                                       | մ <sup>2</sup> | 1,95    | 13,53640  | 26,39598    |
| 9                                           | Բազալտե թասակի տեղադրում                                                                       | գ.մ.           | 140     | 25,84222  | 3617,91032  |
| 10                                          | Պատերի և սյուների վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով տորկրետավորումով b=3 սմ                   | մ <sup>2</sup> | 1795,56 | 5,78373   | 10385,04176 |
| 11                                          | Եզրային կարերի վրա 3 շերտ ռուբերոիդի տեղադրում                                                 | մ <sup>2</sup> | 95      | 1,10752   | 105,21474   |
| 12                                          | Թռիչքային սալերի վրա անցքերի գայլիկոնում, D=16 մմ (L1=0.20 մ), ուղղահայաց                      | հատ            | 95      | 0,36917   | 35,07158    |
| 13                                          | Եզրային կարերի վրա պողպատե թերթի տեղադրում, ամրացում թռիչքային կառուցվածքի վրա                 | տ              | 2,96    | 922,93631 | 2731,89147  |
| 14                                          | Թիթեղ, 8 մմ                                                                                    | մ <sup>2</sup> | 47,5    | 55,37618  | 2630,36847  |
| 15                                          | Պատի վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում                                                        | տ              | 0,03    | 738,34905 | 22,15047    |
| 16                                          | Խարիսխներ, A500c (Փ16)                                                                         | տ              | 0,03    | 738,34905 | 22,15047    |
| <b>Բազրիքների տեղադրում</b>                 |                                                                                                |                |         |           |             |
| 17                                          | Տեղում կուտակված թուջե բազրիքների տեղադրում, (գոյություն ունեցող և/էլեմենտների վրա), ներկումով | տ              | 3       | 270,72798 | 812,18395   |
| 18                                          | <b>Ներդիր դետալներ</b>                                                                         |                |         |           |             |
| 19                                          | Թռիչքային սալերի վրա անցքերի գայլիկոնում, D=20 մմ (L1=0.2 մ), ուղղահայաց                       | հատ            | 20      | 0,36917   | 7,38349     |
| 20                                          | Մետաղական ձողերի և թիթեղի տեղադրում                                                            | տ              | 0,03326 | 738,34905 | 24,55749    |
| 21                                          | ձողեր, A500c (Փ20)                                                                             | տ              | 0,00986 | 738,34905 | 7,28012     |
| 22                                          | թիթեղ, 10 մմ                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 0,3     | 62,75967  | 18,82790    |
| 23                                          | Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում, ներկումով                                                    | տ              | 0,3224  | 184,58726 | 59,51093    |
| 24                                          | խող. 50x30x2.5մմ(2.86)                                                                         | գ.մ.           | 47,04   | 3,93786   | 185,23701   |
| 25                                          | խող. 40x30x2.5մմ(2.47)                                                                         | գ.մ.           | 73,85   | 2,58422   | 190,84477   |
| 26                                          | խող. 40x20x2.5մմ(2.07)                                                                         | գ.մ.           | 2,64    | 2,21505   | 5,84772     |
| <b>Մետաղական D=630մմ խողովակ, կմ 17+890</b> |                                                                                                |                |         |           |             |
| 27                                          | D=530մմ մետաղ. խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը                                  | գ.մ.           | 9       | 1,84587   | 16,61285    |
| 28                                          | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                               | մ <sup>3</sup> | 2,96    | 2,46116   | 7,28504     |
| 29                                          | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                       | մ <sup>3</sup> | 0,58    | 6,76820   | 3,92556     |
| 30                                          | Մետաղական խողովակի տեղադրում, D=630 (7) մմ                                                     | գ.մ.           | 9       | 116,90527 | 1052,14739  |
| 31                                          | D=0.530 մ խողովակի հիդրոմեկուսացում                                                            | մ <sup>2</sup> | 16,8147 | 2,21505   | 37,24535    |
| 32                                          | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                                 | մ <sup>3</sup> | 2,38    | 2,09199   | 4,97893     |
| 33                                          | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                                             | տ              | 1,131   | 2,21505   | 2,50522     |
| 34                                          | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                      | տ              | 1,131   | 0,43070   | 0,48713     |
| 35                                          | Աշխատանք լցակույտում                                                                           | մ <sup>3</sup> | 0,58    | 0,06153   | 0,03569     |

|           |                                                                                                        |                |         |           |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|
|           | <u>Մուտքում ջրընդունիչ թուջե ցանցով</u>                                                                |                |         |           |                    |
| 36        | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., կողքի կուտակումով                                          | մ <sup>3</sup> | 3,5     | 0,61529   | 2,15352            |
| 37        | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                                       | մ <sup>3</sup> | 0,5     | 2,46116   | 1,23058            |
| 38        | Ավազակույծային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                              | մ <sup>3</sup> | 0,38    | 6,76820   | 2,57192            |
| 39        | Ջրընդունիչի կառուցում միաձույլ բետոնից թուջե ցանցի տեղադրումով                                         | մ <sup>3</sup> | 1,826   | 73,83490  | 134,82254          |
| 40        | Թուջե ցանց (49x77) սմ                                                                                  | հատ            | 2       | 27,07280  | 54,14560           |
| 41        | Ջրընդունիչի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով                                                         | մ <sup>2</sup> | 7,11    | 1,10752   | 7,87449            |
| 42        | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                                         | մ <sup>3</sup> | 0,56    | 2,21505   | 1,24043            |
| 43        | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                     | տ              | 6,708   | 2,46116   | 16,50948           |
| 44        | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                              | տ              | 6,708   | 0,43070   | 2,88916            |
| 45        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 3,44    | 0,06153   | 0,21166            |
|           | <u>Մուտքում ջրհոր մետաղական ցանցով</u>                                                                 |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 46        | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., կողքի կուտակումով                                          | մ <sup>3</sup> | 3,8     | 0,61529   | 2,33811            |
| 47        | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                                       | մ <sup>3</sup> | 0,45    | 2,46116   | 1,10752            |
| 48        | Ավազակույծային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                              | մ <sup>3</sup> | 0,34    | 6,76820   | 2,30119            |
| 49        | Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից թուջե ցանցի տեղադրումով                                              | մ <sup>3</sup> | 1,95    | 73,83490  | 143,97806          |
| 50        | Ջրընդունիչի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով                                                         | մ <sup>2</sup> | 9,49    | 1,10752   | 10,51040           |
| 51        | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                                         | մ <sup>3</sup> | 0,65    | 2,21505   | 1,43978            |
| 52        | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                     | տ              | 7,02    | 2,46116   | 17,27737           |
| 53        | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա                                                              | տ              | 7,02    | 0,43070   | 3,02354            |
| 54        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 3,6     | 0,06153   | 0,22150            |
| 55        | Ջրհորի մետաղական ցանցի տեղադրում                                                                       | տ              | 0,10322 | 861,40722 | 88,91445           |
|           | <b>Ընդամենը V</b>                                                                                      |                |         |           | <b>29096,42776</b> |
| <b>VI</b> | <b>Անվտանգության էլեմենտներ</b>                                                                        |                |         |           |                    |
|           | <u>Արգելափակոցներ</u>                                                                                  |                |         |           |                    |
| 1         | Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում մետաղական սյուներով, վերադարձ սեփականատիրոջը | գ.մ.           | 288     | 1,84587   | 531,61131          |
| 2         | Գոյություն ունեցող ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)                             | հատ            | 2       | 5,53762   | 11,07524           |
| 3         | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում ,թիթեղ 4մմ, շվելեր N16, քայլ 4մ                                | գ.մ.           | 568     | 28,54950  | 16216,11397        |
| 4         | Նոր պոլիմերային ազդանշանային սյուների տեղադրում, (C1)                                                  | հատ            | 13      | 3,69175   | 47,99269           |
|           | <u>Ճանապարհային նշաններ</u>                                                                            |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1         | Մետաղական նշանների տեղադրում                                                                           | հատ            | 6       | 24,61163  | 147,66981          |
| 2         | Բետոն B-15                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 0,326   | 79,98781  | 26,07603           |
| 3         | Կանգնակ խողովակից d=57x4 մմ                                                                            | գ.մ.           | 18      | 7,38349   | 132,90283          |

|           |                                                                                                         |                |         |           |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|
|           | <u>Գծանշում</u>                                                                                         |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1         | Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով, 3մմ ապակե գնդիկներով                                  | մ <sup>2</sup> | 626,2   | 10,70606  | 6704,13550         |
|           | <b>Ընդամենը VI</b>                                                                                      |                |         |           | <b>23817,57737</b> |
| <b>Բ</b>  | <b>Կմ 25+593 - կմ 29+385 հատվածի հիմնանորոգում</b>                                                      |                |         |           |                    |
| <b>I</b>  | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                              |                |         |           |                    |
| 1         | Ճան. հագուստի և հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս.1.0մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի                        | մ <sup>3</sup> | 24332,5 | 0,63990   | 15570,41493        |
| 2         | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                               | տ              | 47448,3 | 0,28919   | 13721,42932        |
| 3         | Աշխատանք լցակույտում                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 24332,5 | 0,06153   | 1497,15528         |
| 4         | Ճան. հագուստի և հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում 30 մ հեռ. վրա, կուտակում               | մ <sup>3</sup> | 9765,45 | 0,61529   | 6008,59224         |
| 5         | Նախապես կուտակած շինադրի բարձում էքս. 1.0 մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի                                       | մ <sup>3</sup> | 9765,45 | 0,63990   | 6248,93593         |
| 6         | Շինադրի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                               | տ              | 19042,6 | 0,28919   | 5506,87551         |
| 7         | Աշխատանք լցակույտում                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 9765,45 | 0,06153   | 600,85922          |
| 8         | Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30 մ լիցք                                               | մ <sup>3</sup> | 748,8   | 0,61529   | 460,72980          |
| 9         | Գրունտի խտացում գլղոնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                                            | մ <sup>3</sup> | 748,8   | 0,12306   | 92,14596           |
| 10        | Գրունտի ջրում                                                                                           | մ <sup>3</sup> | 748,8   | 0,06153   | 46,07298           |
| 11        | Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 30 մ լիցք, կուտակում՝ հետագա օգտագործման համար (կողնակ) | մ <sup>3</sup> | 5763,45 | 0,61529   | 3546,19817         |
|           | <u>Կողային առուններ</u>                                                                                 |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1         | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ., բարձում ա/ի                                     | մ <sup>3</sup> | 166     | 0,63990   | 106,22382          |
| 2         | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                               | տ              | 323,7   | 0,28919   | 93,60974           |
| 3         | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                                        | մ <sup>3</sup> | 8,8     | 2,46116   | 21,65824           |
| 4         | Գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                              | տ              | 17,16   | 2,21505   | 38,01021           |
| 5         | Աշխատանք լցակույտում, IV կ                                                                              | մ <sup>3</sup> | 174,8   | -0,06153  | 10,75528           |
|           | <b>Ընդամենը I</b>                                                                                       |                |         |           | <b>53569,66663</b> |
| <b>II</b> | <b>Երթևեկելի մաս</b>                                                                                    |                |         |           |                    |
|           | <b>I. Տիպ</b>                                                                                           |                |         |           |                    |
| 1         | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                                | մ <sup>3</sup> | 3707,94 | 6,76820   | 25096,10504        |
| 2         | Խճային հիմքի իրականացում, h=19 սմ                                                                       | մ <sup>2</sup> | 28960,2 | 1,59976   | 46329,21340        |
| 3         | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                                          | տ              | 119,316 | 393,78616 | 46984,94980        |
| 4         | Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ, h=6սմ                                                                | մ <sup>2</sup> | 28561,7 | 5,72221   | 163435,79103       |
| 5         | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=4սմ                                                                 | մ <sup>2</sup> | 28561,7 | 4,36857   | 124773,56090       |
|           | <b>II. Տիպ</b>                                                                                          |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1         | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=20 սմ                                                                | մ <sup>3</sup> | 9511,55 | 6,76820   | 64376,05521        |

|                     |                                                                                   |                |         |           |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------------|
| 2                   | Խճավազային հիմքի իրականացում, h=18 սմ, (C-5) (ըստ նախագծի)                        | մ <sup>2</sup> | 37155,7 | 1,66129   | 61726,25339          |
| 3                   | Խճային հիմքի իրականացում, h=18 սմ (վերին շերտ)                                    | մ <sup>2</sup> | 36237,5 | 1,57514   | 57079,28779          |
| 4                   | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                    | տ              | 149,299 | 393,78616 | 58791,68265          |
| 5                   | Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ, h=8սմ                                          | մ <sup>2</sup> | 35778,5 | 7,90033   | 282662,44418         |
| 6                   | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=5սմ                                           | մ <sup>2</sup> | 35778,5 | 4,80788   | 172019,02951         |
| <b>Ընդամենը II</b>  |                                                                                   |                |         |           | <b>1103274,37291</b> |
| <b>III</b>          | <b>Կողնակների իրականացում</b>                                                     |                |         |           |                      |
| 1                   | Հանույթում կուտակված բնահողի բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի                         | մ <sup>3</sup> | 5763,45 | 0,63990   | 3688,04610           |
| 2                   | Գրունտի տեղափոխում լիցք 1 կմ հեռ. վրա                                             | տ              | 11238,7 | 0,24612   | 2766,03519           |
| 3                   | Գրունտի խտացում գլորնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                      | մ <sup>3</sup> | 5763,45 | 0,12306   | 709,23963            |
| 4                   | Գրունտի ջրում                                                                     | մ <sup>3</sup> | 5763,45 | 0,06153   | 354,61982            |
| 5                   | Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմբջ=5 սմ                                       | մ <sup>2</sup> | 9065,2  | 0,67682   | 6135,50829           |
| 6                   | Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմբջ=4 սմ                                       | մ <sup>2</sup> | 7324,1  | 0,66451   | 4866,96802           |
| <b>Ընդամենը III</b> |                                                                                   |                |         |           | <b>18520,41705</b>   |
| <b>IV</b>           | <b>Իջատեղեր և մուտքեր</b>                                                         |                |         |           |                      |
| 1                   | 10eIV հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ լցովի կողնակ      | մ <sup>3</sup> | 50      | 0,49223   | 24,61163             |
| 2                   | 10e IV հողային պաստառի քանդում ձեռքով                                             | մ <sup>3</sup> | 6,26    | 2,46116   | 15,40688             |
| 3                   | 10eIV մշակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ լցովի կողնակ                | մ <sup>3</sup> | 6,26    | 0,49223   | 3,08138              |
| 4                   | Գրունտի խտացում գլորնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                      | մ <sup>3</sup> | 56,26   | 0,12306   | 6,92325              |
| 5                   | Գրունտի ջրում                                                                     | մ <sup>3</sup> | 56,26   | 0,06153   | 3,46163              |
| 6                   | Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով                                             | մ <sup>2</sup> | 719,67  | 0,12306   | 88,56128             |
| 7                   | Նույնը՝ ձեռքով                                                                    | մ <sup>2</sup> | 80,59   | 0,49223   | 39,66903             |
| 8                   | Խճային հիմքի իրականացում, h=12 սմ                                                 | մ <sup>2</sup> | 800,26  | 0,86141   | 689,34974            |
| 9                   | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                    | տ              | 3,29707 | 393,78616 | 1298,34092           |
| 10                  | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=4սմ                                           | մ <sup>2</sup> | 800,26  | 4,36857   | 3495,98798           |
| <b>Ընդամենը IV</b>  |                                                                                   |                |         |           | <b>5665,39372</b>    |
| <b>V</b>            | <b>Արհեստական կառուցվածքներ</b>                                                   |                |         |           |                      |
|                     | <b>Ե/բ D=1,25 մ խողովակների նորոգում</b>                                          |                |         |           |                      |
| 1                   | 96 IIկ. բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում (հունի մաքրում մուտքում և ելքում) | մ <sup>3</sup> | 7,9     | 2,46116   | 19,44319             |
| 2                   | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                                        | տ              | 9,48    | 2,21505   | 20,99865             |
| 3                   | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                         | տ              | 9,48    | 0,28919   | 2,74149              |
| 4                   | Աշխատանք լցակույտում                                                              | մ <sup>3</sup> | 7,9     | 0,06153   | 0,48608              |
| 5                   | Ելքում գլխամասի իրանի և աջ թևի սվաղում ց/ա շաղախով, b=5 սմ                        | մ <sup>2</sup> | 3,6     | 6,27597   | 22,59348             |

|          |                                                                                                                         |                |         |           |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|
| 6        | Ելքում գլխամասի և թների բարձրացում միաձուլվ<br>բետոնով                                                                  | մ <sup>3</sup> | 0,72    | 73,83490  | 53,16113           |
|          | <b>Կամրջի նորոգում, կմ 27+105</b>                                                                                       |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1        | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի, պաշտպանիչ<br>շերտի, ջրամեկուսացման-հարթեցնող շերտի,<br>խճալին շերտի կազմատում պնեվմագործիքով | մ <sup>3</sup> | 23,1    | 4,18398   | 96,64989           |
| 2        | Կազմատումից գոյացած նյութի տեղափխում<br>բուլդոզերով 20 մ հեռ. վրա, կուտակում                                            | մ <sup>3</sup> | 23,1    | 0,55376   | 12,79190           |
| 3        | Նյութի բարձում էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի                                                                        | մ <sup>3</sup> | 23,1    | 0,63990   | 14,78175           |
| 4        | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                                                | տ              | 51,62   | 0,28919   | 14,92782           |
| 5        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 23,1    | 0,06153   | 1,42132            |
| 6        | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլվ<br>մանրահատիկ բետոնից, Hմիջ=9..5(3-16)սմ                                      | մ <sup>2</sup> | 150     | 11,07524  | 1661,28535         |
| 7        | Թոփքային կառուցվածքի ջրամեկուսացման<br>(պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտով)<br>իրականացում, H=0.8 մ                   | մ <sup>2</sup> | 150     | 9,84465   | 1476,69809         |
| 8        | Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի մ/հ ա/բ,<br>h=5 սմ                                                                    | մ <sup>2</sup> | 105     | 4,80788   | 504,82770          |
| 9        | Ծածկի վերին շերտի իրականացում<br>մանրահատիկ ա/բ, h=4 սմ                                                                 | մ <sup>2</sup> | 105     | 4,36857   | 458,69934          |
|          | <b>Ընդամենը V</b>                                                                                                       |                |         |           | <b>4361,50718</b>  |
|          | <b>VI. Անվտանգության էլեմենտներ</b>                                                                                     |                |         |           |                    |
|          | <u>Արգելափակոցներ</u>                                                                                                   |                |         |           |                    |
| 1        | Գոյություն ունեցող ուղղորդ պլանների<br>ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)                                           | հատ            | 28      | 5,53762   | 155,05330          |
| 2        | Նոր պոլիմերային ազդանշանային սյուների<br>տեղադրում, (C1)                                                                | հատ            | 124     | 3,69175   | 457,77641          |
|          | <u>Արգելափակոցներ</u>                                                                                                   |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1        | Մետաղական նշանների տեղադրում                                                                                            | հատ            | 19      | 24,61163  | 467,62106          |
| 2        | Բետոն B-15                                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 1,033   | 79,98781  | 82,62741           |
| 3        | Կանգնակ խողովակից d=57x4 մմ                                                                                             | գ.մ.           | 57      | 7,38349   | 420,85896          |
|          | <u>Գծանշում</u>                                                                                                         |                |         | 0,00000   | 0,00000            |
| 1        | Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում<br>տերմոպլաստով, 3մմ ապակե գնդիկներով                                               | մ <sup>2</sup> | 2957,6  | -10,70606 | 31664,24649        |
|          | <b>Ընդամենը VI</b>                                                                                                      |                |         |           | <b>33248,18362</b> |
| <b>Գ</b> | <b>Կմ32+675 - կմ33+833 հատվածի հիմնանորոգում</b>                                                                        |                |         |           |                    |
| <b>I</b> | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                              |                |         |           |                    |
| 1        | Ճան. հագուստի և հողային պաստառի քանդում և<br>բարձում էքս. 1.0 մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի                                   | մ <sup>3</sup> | 5814,22 | 0,63990   | 3720,53395         |
| 2        | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                                               | տ              | 11337,7 | 0,28919   | 3278,72083         |
| 3        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 5814,22 | 0,06153   | 357,74365          |
| 4        | Ճան. հագուստի և հողային պաստառի քանդում<br>բուլդոզերով և տեղափոխում 30 մ հեռ. վրա,<br>կուտակում                         | մ <sup>3</sup> | 2559,22 | 0,61529   | 1574,66470         |
| 5        | Նախապես կուտակված շինադրի բարձում էքս. 1.0<br>մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի                                                   | մ <sup>3</sup> | 2559,22 | 0,63990   | 1637,65129         |



|                                   |                                                                                                     |                |         |           |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------------------|
| 6                                 | Շինադրի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                           | տ              | 4990,48 | 0,28919   | 1443,18020          |
| 7                                 | Աշխատանք լցակույտում                                                                                | մ <sup>3</sup> | 2559,22 | 0,06153   | 157,46647           |
| 8                                 | Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ վրա, լիցք                                        | մ <sup>3</sup> | 115,2   | 0,61529   | 70,88151            |
| 9                                 | Գրունտի խտացում գլորնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                                        | մ <sup>3</sup> | 115,2   | 0,12306   | 14,17630            |
| 10                                | Գրունտի ջրում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 115,2   | 0,06153   | 7,08815             |
| 11                                | Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ վրա, կուտակում հետագա օգտագործման համար (կողնակ) | մ <sup>3</sup> | 1235,08 | 0,61529   | 759,93345           |
| <b>Ընդամենը I</b>                 |                                                                                                     |                |         |           | <b>13022,04051</b>  |
| <b>II Երթուղիների մաս</b>         |                                                                                                     |                |         |           |                     |
| 1                                 | Ավազակոպչային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                            | մ <sup>3</sup> | 2732,73 | 6,76820   | 18495,64851         |
| 2                                 | Խճային հիմքի իրականացում, h=19 սմ                                                                   | մ <sup>2</sup> | 22190,6 | 1,59976   | 35499,58337         |
| 3                                 | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                                      | տ              | 91,4254 | 393,78616 | 36002,03728         |
| 4                                 | Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ, h=6սմ                                                            | մ <sup>2</sup> | 21867,1 | 5,72221   | 125127,85953        |
| 5                                 | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=4սմ                                                             | մ <sup>2</sup> | 21867,1 | 4,36857   | 95527,72072         |
| <b>Ընդամենը II</b>                |                                                                                                     |                |         |           | <b>310652,84942</b> |
| <b>III Կողնակների իրականացում</b> |                                                                                                     |                |         |           |                     |
| 1                                 | Հանույթում կուտակված բնահողի բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի                                           | մ <sup>3</sup> | 1235,08 | 0,63990   | 790,33079           |
| 2                                 | Գրունտի տեղափոխում լիցք 1 կմ հեռ. վրա                                                               | տ              | 2408,41 | 0,24612   | 592,74809           |
| 3                                 | Գրունտի խտացում գլորնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                                        | մ <sup>3</sup> | 1235,08 | 0,12306   | 151,98669           |
| 4                                 | Գրունտի ջրում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 1235,08 | 0,06153   | 75,99334            |
| 5                                 | Կողնակների ամրացում ավազակոպիչով, հմբ=4 սմ                                                          | մ <sup>2</sup> | 5024,7  | 0,66451   | 3338,98420          |
| <b>Ընդամենը III</b>               |                                                                                                     |                |         |           | <b>4950,04312</b>   |
| <b>IV Իջատեղեր և մուտքեր</b>      |                                                                                                     |                |         |           |                     |
| 1                                 | 10eIV հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ լցովի կողնակ                        | մ <sup>3</sup> | 19,56   | 0,49223   | 9,62807             |
| 2                                 | 10e IV հողային պաստառի քանդում ձեռքով                                                               | մ <sup>3</sup> | 1,53    | 2,46116   | 3,76558             |
| 3                                 | 10eIV մշակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ լցովի կողնակ                                  | մ <sup>3</sup> | 1,53    | 0,49223   | 0,75312             |
| 4                                 | Գրունտի խտացում գլորնով 25 տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                                        | մ <sup>3</sup> | 21,09   | 0,61529   | 12,97648            |
| 5                                 | Գրունտի ջրում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 21,09   | 0,06153   | 1,29765             |
| 6                                 | Փոսային նորոգում հիմքով                                                                             |                |         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                   | ա) փոսերի կտրում և պատրաստում                                                                       | մ <sup>2</sup> | 8       | 1,23058   | 9,84465             |
|                                   | բ) խճային հիմքի իրականացում, h=8-16 սմ                                                              | մ <sup>2</sup> | 8       | 1,59976   | 12,79805            |
|                                   | գ) բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                                   | տ              | 0,03296 | 393,78616 | 12,97919            |
|                                   | դ) շինադրի բարձում, տեղափոխում 2 կմ հեռ. վրա                                                        | տ              | 0,712   | 1,04599   | 0,74475             |

|                    |                                                                                                    |                |         |           |                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| 7                  | Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով                                                              | մ <sup>2</sup> | 306     | 0,12306   | 37,65580          |
| 8                  | Նույնը՝ ձեռքով                                                                                     | մ <sup>2</sup> | 33,34   | 0,49223   | 16,41104          |
| 9                  | Խճային հիմքի իրականացում, h=12 սմ                                                                  | մ <sup>2</sup> | 339,34  | 0,86141   | 292,30993         |
| 10                 | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                                     | տ              | 1,39808 | 393,78616 | 550,54495         |
| 11                 | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=5սմ                                                            | մ <sup>2</sup> | 414,74  | 4,80788   | 1994,02134        |
| <b>Ընդամենը IV</b> |                                                                                                    |                |         |           | <b>2955,73060</b> |
| <b>V</b>           | <b>Արհեստական կառուցվածքներ</b>                                                                    |                |         |           |                   |
|                    | <b>Մայթերի նորոգում</b>                                                                            |                |         |           |                   |
| 1                  | Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը                                         | գ.մ.           | 2202    | 1,23058   | 2709,74100        |
| 2                  | Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով, տեղում կուտակում հետագա օգտագործման համար (կմ17+530 - կմ18+200) | գ.մ.           | 60      | 1,59976   | 95,98538          |
| 3                  | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով (եզրաքարերի տեղադրման համար)                                       | մ <sup>3</sup> | 70,6    | 2,46116   | 173,75814         |
| 4                  | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                         | տ              | 137,67  | 2,21505   | 304,94554         |
| 5                  | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                          | տ              | 137,67  | 0,28919   | 39,81233          |
| 6                  | Աշխատանք լցակույտում                                                                               | մ <sup>3</sup> | 70,6    | 0,06153   | 4,34395           |
| 7                  | Բազալտե եզրաքարերի տեղաադրում (15x30) սմ                                                           | գ.մ.           | 2262    | 9,84465   | 22268,60721       |
|                    | <b>Արհեստական կառուցվածքներ</b>                                                                    |                |         | 0,00000   | 0,00000           |
|                    | <b>Ե/բ D=1.0 մ խողովակների նորոգում</b>                                                            |                |         | 0,00000   | 0,00000           |
| 1                  | 10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում (մուտքի և ելքի մաքրում)                           | մ <sup>3</sup> | 4,6     | 2,46116   | 11,32135          |
| 2                  | Մաքրում մուտքում կենցաղային աղբից ձեռքով, կողքի կուտակումով                                        | մ <sup>3</sup> | 2       | 2,46116   | 4,92233           |
| 3                  | Բնահողի և աղբի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                  | տ              | 11,37   | 2,21505   | 25,18509          |
| 4                  | Բնահողի և աղբի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                   | տ              | 11,37   | 0,28919   | 3,28805           |
| 5                  | Աշխատանք լցակույտում                                                                               | մ <sup>3</sup> | 6,6     | 0,06153   | 0,40609           |
| 6                  | Գլխամասերի իրանի բարձրացում միաձույլ բետոնով                                                       | մ <sup>3</sup> | 0,18    | 79,98781  | 14,39781          |
|                    | <b>2.5x3.0 մ ուղղանկյուն խողովակի նորոգում</b>                                                     |                |         | 0,00000   | 0,00000           |
| 1                  | 10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում հետագա օգտագործման համար                          | մ <sup>3</sup> | 1,8     | 2,46116   | 4,43009           |
| 2                  | Ելքում ձախ թևի ապամոնտաժում էքս.0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի                                             | մ <sup>3</sup> | 0,9     | 0,63990   | 0,57591           |
| 3                  | Շինաղբի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                          | տ              | 2,07    | 0,28919   | 0,59862           |
| 4                  | Աշխատանք լցակույտում                                                                               | մ <sup>3</sup> | 0,9     | 0,06153   | 0,05538           |
| 5                  | Ուղղորդ թևերի նոր իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից                                                 | մ <sup>3</sup> | 0,9     | 79,98781  | 71,98903          |
| 6                  | Մուտքում աջ թևի սվաղում ց/ա շաղախով, b=5 սմ                                                        | մ <sup>2</sup> | 3,6     | 4,92233   | 17,72038          |
| 7                  | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով                                                      | մ <sup>2</sup> | 3       | 1,10752   | 3,32257           |
| 8                  | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                                     | մ <sup>3</sup> | 1,8     | 2,46116   | 4,43009           |

|    |                                                                                                                   |                |         |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------|
| 9  | Ե/բ օղակների կարերի լցում ց/ավազային շաղախով                                                                      | մ              | 243     | 1,35364   | 328,93450  |
| 10 | Մերկացված ամրանների մաքրում մետաղական խոզանակով                                                                   | մ <sup>2</sup> | 8       | 4,30704   | 34,45629   |
| 11 | Մերկացված ամրանների ծածկում ց/ա շաղախով, b=5 սմ                                                                   | մ <sup>2</sup> | 8       | 4,92233   | 39,37862   |
| 12 | Գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնով                                                                              | մ <sup>3</sup> | 0,36    | 79,98781  | 28,79561   |
|    | <b>Կամրջի վերանորոգում, կմ 32+268</b>                                                                             |                |         | 0,00000   | 0,00000    |
| 1  | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի, պաշտպանիչ շերտի, ջրամեկուսացման-հարթեցնող շերտի, խճային շերտի կազմատում պնեվմագործիքով | մ <sup>3</sup> | 19,35   | 4,18398   | 80,95997   |
| 2  | Կազմատումից գոյացած նյութի տեղափախում բուլդոզերով 20 մ հեռ. վրա, կուտակում                                        | մ <sup>3</sup> | 19,35   | 0,55376   | 10,71529   |
| 3  | Նյութի բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի                                                                              | մ <sup>3</sup> | 19,35   | 0,63990   | 12,38211   |
| 4  | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                                          | տ              | 43,15   | 0,28919   | 12,47841   |
| 5  | Աշխատանք լցակույտում                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 19,35   | 0,06153   | 1,19059    |
| 6  | Բաժանիչ գոտու (սիզամարզի) բուսահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում (հետագա օգտագործում)                          | մ <sup>3</sup> | 3,6     | 0,63990   | 2,30365    |
| 7  | Կամրջի վրայի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10 մ կողքի կուտակումով                                       | մ <sup>3</sup> | 20,25   | 0,49223   | 9,96771    |
| 8  | Նախապես կուտակված բնահողի բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի                                                           | մ <sup>3</sup> | 20,25   | 0,63990   | 12,95803   |
| 9  | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                                         | տ              | 39,4875 | 0,28919   | 11,41926   |
| 10 | Աշխատանք լցակույտում                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 20,25   | 0,06153   | 1,24596    |
| 11 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից, Hմիջ=9..5(3-16)սմ                                   | մ <sup>2</sup> | 134,947 | 9,84465   | 1328,51045 |
| 12 | Թռիչքային կառուցվածքի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտով) իրականացում, H=0.8 մ                  | մ <sup>2</sup> | 135     | 9,84465   | 1329,02828 |
| 13 | Խճային հիմքի իրականացում, հմիջ=23սմ                                                                               | մ <sup>2</sup> | 90      | 1,84587   | 166,12854  |
| 14 | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )                                                                    | տ              | 0,3708  | 393,78616 | 146,01591  |
| 15 | Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի մ/հ ա/բ, h=5 սմ                                                                 | մ <sup>2</sup> | 90      | 4,80788   | 432,70946  |
| 16 | Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=4 սմ                                                              | մ <sup>2</sup> | 90      | 4,36857   | 393,17087  |
| 17 | Մուտքում և ելքում բազրիքների տեղադրման համար անցքերի գայլիկոնում, D=20 մմ (L1=0.2մ) ուղղահայաց                    | հատ            | 8       | 0,36917   | 2,95340    |
| 18 | Մետաղական ձողերի և թիթեղի տեղադրում                                                                               | տ              | 0,01325 | 738,34905 | 9,78017    |
| 19 | ձողեր, A500c (Φ20)                                                                                                | տ              | 0,00395 | 738,34905 | 2,91353    |
| 20 | թիթեղ, 10 մմ                                                                                                      | մ <sup>2</sup> | 0,12    | 62,75967  | 7,53116    |
| 21 | Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում, ներկումով                                                                       | տ              | 0,15886 | 184,58726 | 29,32353   |
| 22 | խող. 50x30x2.5մմ(2.86)                                                                                            | գ.մ.           | 23,72   | 3,93786   | 93,40608   |
| 23 | խող. 40x30x2.5մմ(2.47)                                                                                            | գ.մ.           | 36,852  | 2,58422   | 95,23374   |

|            |                                                                                                                   |                |         |          |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------|
| 24         | Միզամարզի հարթում ձեռքով, տեղում կուտակված բուսահողով, h=20 սմ                                                    | մ <sup>2</sup> | 18      | 0,24612  | 4,43009            |
|            | <b>Կամրջի վերանորոգում, կմ 33+734</b>                                                                             |                |         | 0,00000  | 0,00000            |
| 1          | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի, պաշտպանիչ շերտի, ջրամեկուսացման-հարթեցնող շերտի, խճային շերտի կազմատում պնեվմագործիքով | մ <sup>3</sup> | 14,95   | 4,18398  | 62,55047           |
| 2          | Կազմատումից գոյացած նյութի տեղափախում բուլլոզերով 20 մ հեռ. վրա, կուտակում                                        | մ <sup>3</sup> | 14,95   | 0,55376  | 8,27874            |
| 3          | Նյութի բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի                                                                              | մ <sup>3</sup> | 14,95   | 0,63990  | 9,56654            |
| 4          | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                                          | տ              | 33,33   | 0,28919  | 9,63859            |
| 5          | Աշխատանք լցակույտում                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 14,95   | 0,06153  | 0,91986            |
| 6          | Բաժանիչ գոտու (սիզամարզի) բուսահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում (հետագա օգտագործում)                          | մ <sup>3</sup> | 3,6     | 2,46116  | 8,86019            |
| 7          | Կամրջի վրայի գրունտի մշակում բուլլոզերով, տեղափոխում 10 մ կողքի կուտակումով                                       | մ <sup>3</sup> | 15,75   | 0,49223  | 7,75266            |
| 8          | Նախապես կուտակված բնահողի բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի                                                           | մ <sup>3</sup> | 15,75   | 0,63990  | 10,07846           |
| 9          | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                                         | տ              | 30,7125 | 0,28919  | 8,88165            |
| 10         | Աշխատանք լցակույտում                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 15,75   | 0,06153  | 0,96908            |
| 11         | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից, Հմիջ=9.5(3-16)սմ                                    | մ <sup>2</sup> | 104,947 | 9,84465  | 1033,17083         |
| 12         | Թռիչքային կառուցվածքի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտով) իրականացում, H=0.8 մ                  | մ <sup>2</sup> | 105     | 9,84465  | 1033,68866         |
| 13         | Երթևեկելի մասի ծածկի ներքին շերտի մ/հ ա/բ, h=5 սմ                                                                 | մ <sup>2</sup> | 69      | 4,80788  | 331,74392          |
| 14         | Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բ, h=4 սմ                                                              | մ <sup>2</sup> | 69      | 4,36857  | 301,43100          |
| 15         | Միզամարզի հարթում ձեռքով, տեղում կուտակված բուսահողով, h=20 սմ                                                    | մ <sup>2</sup> | 18      | 0,24612  | 4,43009            |
|            | <b>Ընդամենը VI</b>                                                                                                |                |         |          | <b>33220,11830</b> |
| <b>VII</b> | <b>Անվտանգության հեմենտներ</b>                                                                                    |                |         |          |                    |
|            | <b><u>Արգելափակոցներ</u></b>                                                                                      |                |         |          |                    |
| 1          | Գոյություն ունեցող ուղղորդ սյունների ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)                                       | հատ            | 4       | 5,53762  | 22,15047           |
| 2          | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում ,թիթեղ 4մմ, շվեյեր N16, քայլ 4մ                                           | գ.մ.           | 2544    | 28,54950 | 72629,91891        |
| 3          | Նոր պոլիմերային ազդանշանային սյուների տեղադրում, (C1)                                                             | հմտ            | 40      | 3,69175  | 147,66981          |
|            | <b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>                                                                                |                |         | 0,00000  | 0,00000            |
| 1          | Մետաղական նշանների տեղադրում                                                                                      | հատ            | 11      | 24,61163 | 270,72798          |
| 2          | Բետոն B-15                                                                                                        | մ <sup>3</sup> | 0,58    | 79,98781 | 46,39293           |
| 3          | Կանգնակ խողովակից d=57x4 մմ                                                                                       | գ.մ.           | 33      | 7,38349  | 243,65519          |
|            | <b><u>Գծանշում</u></b>                                                                                            |                |         |          |                    |

|    |                                                                                                   |                |         |           |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------------|
| 1  | Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով, 3մմ ապակե գնդիկներով                            | մ <sup>2</sup> | 843,425 | 10,70606  | 9029,75963           |
|    | <b>Ընդամենը VII</b>                                                                               |                |         |           | <b>82390,27492</b>   |
|    | <b>Ընդամենը( կմ17+530-կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833)</b>                       |                |         |           | <b>1886266,74281</b> |
|    | <b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր** ( կմ17+530-կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833)</b> |                |         |           | <b>55135,83316</b>   |
|    | <b>Ամբողջը* ( կմ17+530-կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833)</b>                      |                |         |           | <b>1941402,57597</b> |
|    | <b>կմ 35+457 - կմ 37+054<br/>ջրահեռացման աշխատանքներ</b>                                          |                |         |           |                      |
| I  | <b>Ջրահեռացում (Ջրհոր N1)</b>                                                                     |                |         |           |                      |
|    | <b>Անձրևընդունիչ ջրհոր</b>                                                                        |                |         |           |                      |
| 1  | Ա/բ ծածկի քանդում հետահար մուրճով                                                                 | մ <sup>3</sup> | 0,28    | 4,18398   | 1,17151              |
| 2  | Քանդված նյութի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                 | տ              | 0,546   | 2,21505   | 1,20942              |
| 3  | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                          | տ              | 0,546   | 0,28919   | 0,15790              |
| 4  | Աշխատանք լցակույտում                                                                              | մ <sup>3</sup> | 0,28    | 0,06153   | 0,01723              |
| 5  | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., կողքի կուտակում                                       | մ <sup>3</sup> | 2,6     | 0,63990   | 1,66375              |
| 6  | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                                  | մ <sup>3</sup> | 0,3     | 2,46116   | 0,73835              |
| 7  | Ավազակոպչային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                          | մ <sup>3</sup> | 0,29    | 6,76820   | 1,96278              |
| 8  | Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից                                                                 | մ <sup>3</sup> | 1,31    | 79,98781  | 104,78404            |
| 9  | Ջրընդունիչի ցանցի տեղադրում                                                                       | տ              | 0,1724  | 861,40722 | 148,50660            |
| 10 | Թուջե մտոց թուջե ցանցով (80x80) սմ                                                                | հատ            | 1       | 73,83490  | 73,83490             |
| 11 | Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով                                                               | մ <sup>2</sup> | 5,4     | 1,10752   | 5,98063              |
| 12 | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                                    | մ <sup>3</sup> | 1,46    | 2,46116   | 3,59330              |
|    | <b>Խողովակի տեղադրում d=426(5) մմ</b>                                                             |                |         | 0,00000   | 0,00000              |
| 1  | Ա/բ ծածկի քանդում հետահար մուրճով                                                                 | մ <sup>3</sup> | 2,56    | 4,18398   | 10,71098             |
| 2  | Քանդված նյութի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                 | տ              | 6,8     | 2,21505   | 15,06232             |
| 3  | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                                          | տ              | 6,8     | 0,28919   | 1,96647              |
| 4  | Աշխատանք լցակույտում                                                                              | մ <sup>3</sup> | 2,56    | 0,06153   | 0,15751              |
| 5  | 9a II. բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                                    | մ <sup>3</sup> | 0,6     | 2,46116   | 1,47670              |
| 6  | Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով, տեղում կուտակելով                                              | զ.մ.           | 4       | 1,59976   | 6,39903              |
| 7  | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., կողքի կուտակում                                       | մ <sup>3</sup> | 28,4    | 0,63990   | 18,17323             |
| 8  | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                                  | մ <sup>3</sup> | 3,1     | 2,46116   | 7,62961              |
| 9  | Ավազակոպչային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                                          | մ <sup>3</sup> | 1,65    | 6,76820   | 11,16753             |
| 10 | Մետաղական խողովակի տեղադրում D=426 (5) մմ                                                         | զ.մ.           | 33      | 61,52909  | 2030,45988           |
| 11 | Որմնակապային ձողեր                                                                                | տ              | 0,00142 | 738,34905 | 1,04846              |
| 12 | Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով                                                               | մ <sup>3</sup> | 0,49    | 79,98781  | 39,19403             |
| 13 | Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն                                                            | մ <sup>3</sup> | 0,29    | 79,98781  | 23,19647             |
| 14 | D=0.42 մ խողովակի հիդրոմեկուսացում                                                                | մ <sup>2</sup> | 43,34   | 1,84587   | 80,00012             |
| 15 | Բետոնի հիդրոմեկուսացում                                                                           | մ <sup>2</sup> | 3,22    | 1,10752   | 3,56623              |
| 16 | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                                    | մ <sup>3</sup> | 2,15    | 2,46116   | 5,29150              |

|           |                                                             |                |         |           |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| 17        | Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով                         | մ <sup>3</sup> | 23      | 0,98447   | 22,64270          |
| 18        | Բնահողի խտացում պնևմատոփանով                                | մ <sup>3</sup> | 23      | 0,12306   | 2,83034           |
| 19        | Գրունտի ջրում                                               | մ <sup>3</sup> | 23      | 0,06153   | 1,41517           |
| 20        | Ավելորդ բնահողի բարձում 0.65 մ3 շ.տ. էքս. ա/ի               | մ <sup>3</sup> | 7,29    | 0,63990   | 4,66489           |
| 21        | Նույնը՝ ձեռքով                                              | տ              | 0,975   | 2,21505   | 2,15967           |
| 22        | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                   | տ              | 15,1905 | 0,28919   | 4,39289           |
| 23        | Աշխատանք լցակույտում                                        | մ <sup>3</sup> | 7,79    | 0,06153   | 0,47931           |
|           | <b>Ա/բ ծածկի վերականգնում</b>                               |                |         | 0,00000   | 0,00000           |
| 1         | Ավազակոպձային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                    | մ <sup>3</sup> | 2,66    | 6,76820   | 18,00341          |
| 2         | Խճային հիմքի իրականացում, h=16 սմ                           | մ <sup>2</sup> | 26,6    | 1,47670   | 39,28017          |
| 3         | Բիտումի լցարաշխում (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )              | տ              | 0,10959 | 393,78616 | 43,15581          |
| 4         | Ծածկի իրականացում, խոշորահատիկ ա/բ, h=6 սմ                  | մ <sup>2</sup> | 27,2    | 5,72221   | 155,64398         |
| 5         | Ծածկի իրականացում, մանրահատիկ ա/բ, h=4 սմ                   | մ <sup>2</sup> | 27,2    | 4,36857   | 118,82497         |
| 6         | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30) սմ (տեղում կուտակած)   | գ.մ.           | 4       | 9,84465   | 39,37862          |
| 7         | Տեղում կուտակած 9a բուսահողի փոում ձեռքով                   | մ <sup>3</sup> | 0,6     | 2,46116   | 1,47670           |
|           | <b>Ընդամենը I</b>                                           |                |         |           | <b>3053,46908</b> |
| <b>II</b> | <b>Զրահեռացում (Զրհոր N2)</b>                               |                |         |           |                   |
|           | <b>Անձրևընդունիչ ջրհոր</b>                                  |                |         |           |                   |
| 1         | Ա/բ ծածկի քանդում հետահար մուրճով                           | մ <sup>3</sup> | 0,28    | 4,18398   | 1,17151           |
| 2         | Քանդված նյութի բարձում ձեռքով ա/ի                           | տ              | 0,546   | 2,21505   | 1,20942           |
| 3         | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                    | տ              | 0,546   | 0,28919   | 0,15790           |
| 4         | Աշխատանք լցակույտում                                        | մ <sup>3</sup> | 0,28    | 0,06153   | 0,01723           |
| 5         | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., կողքի կուտակում | մ <sup>3</sup> | 2,6     | 0,63990   | 1,66375           |
| 6         | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում            | մ <sup>3</sup> | 0,3     | 2,46116   | 0,73835           |
| 7         | Ավազակոպձային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                    | մ <sup>3</sup> | 0,29    | 6,76820   | 1,96278           |
| 8         | Զրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից                           | մ <sup>3</sup> | 1,31    | 79,98781  | 104,78404         |
| 9         | Զրհորընդունիչի ցանցի տեղադրում                              | տ              | 0,1724  | 861,40722 | 148,50660         |
| 10        | Թուջե մտոց թուջե ցանցով (80x80) սմ                          | հատ            | 1       | 73,83490  | 73,83490          |
| 11        | Զրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով                         | մ <sup>2</sup> | 5,4     | 1,10752   | 5,98063           |
| 12        | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                              | մ <sup>3</sup> | 1,46    | 2,46116   | 3,59330           |
|           | <b>Խողովակի տեղադրում d=426(5) մմ</b>                       |                |         |           |                   |
| 1         | Ա/բ ծածկի քանդում հետահար մուրճով                           | մ <sup>3</sup> | 3,1     | 4,18398   | 12,97033          |
| 2         | Քանդված նյութի բարձում ձեռքով ա/ի                           | տ              | 7       | 2,21505   | 15,50533          |
| 3         | Նյութի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                    | տ              | 7       | 0,28919   | 2,02431           |
| 4         | Աշխատանք լցակույտում                                        | մ <sup>3</sup> | 3,1     | 0,06153   | 0,19074           |
| 5         | 9a II կ. բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում            | մ <sup>3</sup> | 0,6     | 2,46116   | 1,47670           |
| 6         | Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով, տեղում կուտակելով        | գ.մ.           | 4       | 1,59976   | 6,39903           |
| 7         | 10eIV կ. գրունտի մշակում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., կողքի կուտակում | մ <sup>3</sup> | 41      | 0,63990   | 26,23600          |

|                               |                                                                                  |                |         |           |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| 8                             | 10eIV կ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում                                 | մ <sup>3</sup> | 4,4     | 2,46116   | 10,82912          |
| 9                             | Ավազակույճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                        | մ <sup>3</sup> | 1,8     | 6,76820   | 12,18276          |
| 10                            | Մետաղական խողովակի տեղադրում D=426 (5) մմ                                        | գ.մ.           | 36      | 61,52909  | 2215,04714        |
| 11                            | Որմնակապային ձողեր                                                               | տ              | 0,00142 | 738,34905 | 1,04846           |
| 12                            | Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով                                              | մ <sup>3</sup> | 0,49    | 79,98781  | 39,19403          |
| 13                            | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն                                            | մ <sup>3</sup> | 0,29    | 79,98781  | 23,19647          |
| 14                            | D=0.42 մ խողովակի հիդրոմեկուսացում                                               | մ <sup>2</sup> | 43,34   | 1,84587   | 80,00012          |
| 15                            | Բետոնի հիդրոմեկուսացում                                                          | մ <sup>2</sup> | 3,22    | 1,10752   | 3,56623           |
| 16                            | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                                                   | մ <sup>3</sup> | 3,5     | 2,46116   | 8,61407           |
| 17                            | Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                              | մ <sup>3</sup> | 35      | 0,98447   | 34,45629          |
| 18                            | Բնահողի խտացում պլանմատոֆանով                                                    | մ <sup>3</sup> | 35      | 0,12306   | 4,30704           |
| 19                            | Գրունտի ջրում                                                                    | մ <sup>3</sup> | 35      | 0,06153   | 2,15352           |
| 20                            | Ավելորդ բնահողի բարձում 0.65 մ3 շ.տ. էքս. ա/ի                                    | մ <sup>3</sup> | 7,54    | 0,63990   | 4,82486           |
| 21                            | Նույնը՝ ձեռքով                                                                   | տ              | 1,56    | 2,21505   | 3,45547           |
| 22                            | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                        | տ              | 16,263  | 0,28919   | 4,70304           |
| 23                            | Աշխատանք լցակույտում                                                             | մ <sup>3</sup> | 8,34    | 0,06153   | 0,51315           |
| <b>Ա/բ ծածկի վերականգնում</b> |                                                                                  |                |         |           |                   |
| 1                             | Ավազակույճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                                        | մ <sup>3</sup> | 3,2     | 6,76820   | 21,65824          |
| 2                             | Խճային հիմքի իրականացում, h=16 սմ                                                | մ <sup>2</sup> | 32      | 1,47670   | 47,25434          |
| 3                             | Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ/1000մ2)                                                | տ              | 0,13184 | 393,78616 | 51,91677          |
| 4                             | Ծածկի իրականացում, խոշորահատիկ ա/բ, h=6 սմ                                       | մ <sup>2</sup> | 32,6    | 5,72221   | 186,54389         |
| 5                             | Ծածկի իրականացում, մանրահատիկ ա/բ, h=4 սմ                                        | մ <sup>2</sup> | 32,6    | 4,36857   | 142,41523         |
| 6                             | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30) սմ                                          | գ.մ.           | 4       | 9,84465   | 39,37862          |
| 7                             | Տեղում կուտակած 9a բուսահողի փռում ձեռքով                                        | մ <sup>3</sup> | 0,6     | 2,46116   | 1,47670           |
| <b>Ընդամենը II</b>            |                                                                                  |                |         |           | <b>3347,15836</b> |
| III                           | <b>Ե/բ խողովակի նորոգում, d=1.0 մ, կմ 35+512</b>                                 |                |         |           |                   |
| 1                             | Հունի մաքրում մուտքում և ելքում էքս. 0.65 մ3 շ.տ., բարձում ա/ի                   | մ <sup>3</sup> | 3,4     | 0,63990   | 2,17567           |
| 2                             | Հունի մաքրում մուտքում և ելքում ձեռքով, բարձում ա/ի                              | մ <sup>3</sup> | 4,9     | 2,46116   | 12,05970          |
| 3                             | Կուտակած բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի                                              | տ              | 8,82    | 2,21505   | 19,53672          |
| 4                             | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                                        | տ              | 14,94   | 0,28919   | 4,32045           |
| 5                             | Աշխատանք լցակույտում                                                             | մ <sup>3</sup> | 8,3     | 0,06153   | 0,51069           |
| 6                             | 10eIV գրունտի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի (կողային առվի ակոսահանում) | մ <sup>3</sup> | 16,6    | 0,63990   | 10,62238          |
| 7                             | 10eIV գրունտի մշակում ձեռքով, կուտակում                                          | մ <sup>3</sup> | 1,8     | 2,46116   | 4,43009           |

|    |                                                             |                |       |          |                    |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|--------------------|
| 8  | Գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի                                  | տ              | 3,51  | 2,21505  | 7,77482            |
| 9  | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                   | տ              | 35,88 | 0,28919  | 10,37602           |
| 10 | Աշխատանք լցակույտում, IV կ.                                 | մ <sup>3</sup> | 18,4  | 0,06153  | 1,13214            |
|    | <b>Վաքեր Բ-2-20</b>                                         |                |       | 0,00000  | 0,00000            |
| 1  | 10eIV գրունտի մշակում ձեռքով, կուտակում                     | մ <sup>3</sup> | 4,5   | 2,46116  | 11,07524           |
| 2  | Գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի                                  | տ              | 8,775 | 2,21505  | 19,43704           |
| 3  | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա                   | տ              | 8,775 | 0,28919  | 2,53761            |
| 4  | Աշխատանք լցակույտում, IV կ.                                 | մ <sup>3</sup> | 4,5   | 0,06153  | 0,27688            |
| 5  | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                    | մ <sup>3</sup> | 1,95  | 6,76820  | 13,19799           |
| 6  | Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում, Բ-2-20                       | մ <sup>3</sup> | 0,3   | 12,30582 | 3,69175            |
| 7  | Ե/բետեն վաքերի արժեքը                                       | հատ            | 30    | 6,15291  | 184,58726          |
| 8  | Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով                 | մ <sup>2</sup> | 27    | 1,10752  | 29,90314           |
|    | <b>Մետաղական D=114 (3) մմ խողովակի տեղադրում</b>            |                |       |          |                    |
| 1  | 10eIV գրունտի մշակում ձեռքով, կուտակում                     | մ <sup>3</sup> | 0,6   | 2,46116  | 1,47670            |
| 2  | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, h=10 սմ                    | մ <sup>3</sup> | 0,01  | 6,76820  | 0,06768            |
| 3  | Մետաղական խողովակի տեղադրում D=114 (3) մմ                   | գ.մ.           | 2     | 9,84465  | 19,68931           |
| 4  | D=0.114 մ խողովակի հիդրոմեկուսացում                         | մ <sup>2</sup> | 0,716 | 1,10752  | 0,79299            |
| 5  | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                              | մ <sup>3</sup> | 0,6   | 2,46116  | 1,47670            |
|    | <b>Ընդամենը III</b>                                         |                |       |          | <b>361,14895</b>   |
|    | <b>Ընդամենը(կմ 35+457 - կմ 37+054)</b>                      |                |       |          | <b>6761,77639</b>  |
|    | <b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր(կմ 35+457 - կմ 37+054)**</b> |                |       |          | <b>197,64764</b>   |
|    | <b>Ընդհանուրը(կմ 35+457 - կմ 37+054)*</b>                   |                |       |          | <b>6959,42403</b>  |
|    | <b>Ամբողջը</b>                                              |                |       |          | <b>1948362,000</b> |

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: չինք շշ կատարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված

**Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնաբյուրեղի հետ:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՇՇ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՇՇ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՇՇ կենտրոնական գանձապետարան

ՇՇ 900011025823

ՇՇ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԵՎՐՈԲՈՒՂ ՊԼՅՈՒՄ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Միկոյան փ. Գ.4, բն.29, Նոր Նորք,

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022706481001

ՀՀ 02861537

Ոսկերի թան մեծին

Ստեփանյան

Մանրագրություն

Վ.Տ.





**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1  
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530-  
 կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգման և  
 Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման ա/ճ-ի կմ 35+457 - կմ 37+054 ջրահեռացման համակարգի  
 վերականգնման աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը                                                                    |                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         | սկիզբը                                                                                           | ավարտը                                                                                                              |
| 0  | Լաբորատոր փորձարկումներ                                                 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 330 օրացուցային օր |
| 1  | Հողային աշխատանքներ                                                     | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր  |
| 2  | Ջրահեռացման համակարգեր                                                  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օր |
| 3  | Երթևեկելի մաս                                                           | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 280 օրացուցային օր |
| 5  | Իջատեղեր և մուտքեր                                                      | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 290 օրացուցային օր |
| 6  | Կողնակներ                                                               | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 290 օրացուցային օր |
| 7  | Մայրերի իրականացում                                                     | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ                                  |

|                              |                          |                                                                                                  |                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                                                                                                  | մտնելուց հետո 270 օրացուցային օր                                                                                    |
| 8                            | Արհեստական կառուցվածքներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացուցային օր |
| 9                            | Անվտանգության էլեմենտներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 330 օրացուցային օր |
| <b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b> |                          | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 330 օրացուցային օր |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Միկոյան փ. Ծ.4, բն.29, Նոր  
 Նորք,  
 «ԻՆԵՎՈՒՐԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022706481001  
 ՀՎՀՀ 02861537  
 Ընկերության տնօրեն  
 Հ. Ստեփանյան



ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***

ՀՀ  
 դրամ

| Աշխատանքի |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Չ/<br>Հ   | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |
|           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | հունվար                                                                          | փետրվար  | մարտ     | ապրիլ    | մայիս    | հունիս   | հուլիս   | օգոստոս  | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1         | 45231177/574                                                              | Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530-կմ18+200, կմ 25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգման և Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման ա/ճ-ի կմ 35+457 - կմ 37+054 ջրահեռացման համակարգի վերականգնման աշխատանքներ | ...<br>%                                                                         | ...<br>% | ...<br>% | ...<br>% | ...<br>% | ...<br>% | ...<br>% | ...<br>% | ...<br>%  | ...<br>%  | ...<br>% | ...<br>%  | ... %    |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:


\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չա

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՄ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Միկոյան փ. Ծ.4, բն.29, Նոր Նորք,  
 «ԻՆԵՎՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022706481001  
 ՀՎՀՀ 02861537  
 Ընկերության տնօրեն  
 Հ. Ստեփանյան



-----  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՃԱՆԱԳՐՈՒՄԵՆԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «        » «        » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| Կատարված աշխատանքների |           |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                           |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| N                     | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/ |
|                       |           |                                         | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |                                           |
|                       |           |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                           |
|                       |           |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                           |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կերման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն