

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՀՀ ՌԲՄԱՇՁԲ-2021-ՇԻՆ/ՕԿԿ-47**

ք. Երևան

«03» 09 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Կ.Յուզույանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բիդեք>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ոստիկանության ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Խորենացի 158 հասցեում տեղակայված շենք-շինությունների հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 930 օրացույցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացույցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել

3.4.9 Ապահովել պայմանագրի N 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2) ներկայացված կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2 192 419 599,74 (երկու միլիարդ մեկ հարյուր իննսուներկու միլիոն չորս հարյուր տասնինը հազար հինգ հարյուր իննսուներեք և յոթանասունչորս լումա) ՀՀ դրամ, որից 365 403 266,62 (երեք հարյուր վաթսուներեք միլիոն չորս հարյուր երեք հազար երկու հարյուր վաթսունվեց և վաթսուներկու լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 548 104 899 /հինգ հարյուր քառասունութ միլիոն մեկ հարյուր չորս հազար ութ հարյուր իննսուներեք/ ՀՀ դրամի չափով Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՍԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 191 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի <<բ>> պարբերության պահանջները:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ոստիկանություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 130
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011021947
ՀՎՀՀ 01533334
հեռ. 59-68-57
Էլ. Փոստ: policetv.gnumner@mail.ru

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Սասունցի Դավիթ 87ա
իրավ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նեկրասովի 86
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 15700 15 55 99 20 100
ՀՎՀՀ՝ 00450801
հեռ. 011 57 55 22

Էլ. Հասցե՝ bedeck.llc@mail.ru, info@bedeck.am


Գ. Յուզյան
(ստորագրություն)
ՀՀ ոստիկանության տեղակալ/
Գ.Տ.


Գ. Ավետիսյան
(ստորագրություն)
Գ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**ՀՀ ոստիկանության ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Խորենացի 158 հասցեում տեղակայված
շենք-շինությունների հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման)**

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	1. ՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ /նոր կառուցվող/				
	ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ ԳՄԱ 45221142/502				
	Կոնստրուկտիվ մաս				
	Հողային աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ ³	43.200	3,500.00	151,200.00
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	մ ³	690.200	900.00	621,180.00
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	174.800	950.00	166,060.00
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	332.120	2,200.00	730,664.00
5	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	1600.000	1,300.00	2,080,000.00
6	Բնահողի հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	733.400	100.00	73,340.00
	Ե/բետոնե հատակի սալ -0,05 նիշում				
1	Գրունտի տոփանում 20սմ հաստ./520մ2/	մ ³	104.000	9,500.00	988,000.00
2	Խճի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստության	մ ³	52.000	9,500.00	494,000.00
3	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	52.000	45,000.00	2,340,000.00
4	Ամրան Փ8A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.458	650,000.00	1,597,570.00
	Ե/բետոնե ծածկի սալ +3,250նիշ				
1	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ ³	79.200	83,000.00	6,573,600.00
2	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.368	650,000.00	239,200.00
3	Ամրան Փ14A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.180	650,000.00	117,000.00
4	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	4.555	650,000.00	2,960,620.00
5	Ամրան Փ8A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.023	650,000.00	1,314,755.00
6	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.514	530,000.00	272,632.00
	Ե/բետոնե ծածկի սալ +6,600նիշ				
1	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ ³	81.830	83,000.00	6,791,890.00
2	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.368	650,000.00	239,200.00
3	Ամրան Փ14A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.180	650,000.00	117,000.00
4	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	4.688	650,000.00	3,047,330.00
5	Ամրան Փ8A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.082	650,000.00	1,353,300.00
6	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.029	530,000.00	545,264.00
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Ա՝ առանցքով				
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	0.208	9,500.00	1,976.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	0.208	38,000.00	7,904.00
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1.400	80,000.00	112,000.00
4	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի	մ ³	2.100	94,000.00	197,400.00

5	Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1.500	85,000.00	127,500.00
6	Ամրան Փ25A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.509	650,000.00	330,720.00
7	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.115	650,000.00	74,438.00
8	Ամրան Փ18A500C արժեքը/ ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.062	650,000.00	40,560.00
9	Ամրան Փ16A500C արժեքը/ ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.024	650,000.00	15,626.00
10	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.237	530,000.00	125,366.20
11	80x80x10մմ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.078	800,000.00	62,080.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Ա առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	2.900	9,500.00	27,550.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ³	2.900	38,000.00	110,200.00
3	Միաձույլ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	13.000	80,000.00	1,040,000.00
4	Միաձույլ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.700	94,000.00	817,800.00
5	Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	14.400	85,000.00	1,224,000.00
6	Ամրան Փ22A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.576	650,000.00	1,024,608.00
7	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.151	650,000.00	747,916.00
8	Ամրան Փ18A500C արժեքը/ ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.617	650,000.00	401,076.00
9	Ամրան Փ16A500C արժեքը/ ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.241	650,000.00	156,832.00
10	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.456	530,000.00	771,658.80
11	80x80x10մմ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.567	800,000.00	453,760.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Բ առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	2.900	9,500.00	27,550.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ³	2.900	38,000.00	110,200.00
3	Միաձույլ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	13.000	80,000.00	1,040,000.00
4	Միաձույլ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.700	94,000.00	817,800.00
5	Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	14.400	85,000.00	1,224,000.00
6	Ամրան Փ25A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.035	650,000.00	1,322,880.00
7	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.151	650,000.00	747,916.00
8	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.617	650,000.00	401,076.00
9	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.241	650,000.00	156,832.00
10	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.455	530,000.00	771,081.10
11	80x80x10մմ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.567	800,000.00	453,760.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Գ առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	2.900	9,500.00	27,550.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ³	2.900	38,000.00	110,200.00
3	Միաձույլ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	13.000	80,000.00	1,040,000.00
4	Միաձույլ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.700	94,000.00	817,800.00
5	Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	14.400	85,000.00	1,224,000.00
6	Ամրան Փ25A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.035	650,000.00	1,322,880.00
7	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.151	650,000.00	747,916.00
8	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.617	650,000.00	401,076.00
9	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.241	650,000.00	156,832.00
10	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.455	530,000.00	771,081.10
11	80x80x10մմ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.567	800,000.00	453,760.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Դ առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	2.900	9,500.00	27,550.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ³	2.900	38,000.00	110,200.00
3	Միաձույլ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	13.000	80,000.00	1,040,000.00
4	Միաձույլ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.700	94,000.00	817,800.00
5	Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	14.400	85,000.00	1,224,000.00

6	Ամրան Փ22A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.576	650,000.00	1,024,608.00
7	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.151	650,000.00	747,916.00
8	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.617	650,000.00	401,076.00
9	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.241	650,000.00	156,832.00
10	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.455	530,000.00	771,081.10
11	80x80x10մ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.567	800,000.00	453,760.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 1,2,3,6,7 առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	5.000	9,500.00	47,500.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	5.000	38,000.00	190,000.00
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	24.000	80,000.00	1,920,000.00
4	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	70.000	85,000.00	5,950,000.00
5	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.694	650,000.00	1,751,360.00
6	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.415	650,000.00	919,620.00
7	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.594	650,000.00	385,970.00
8	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.966	530,000.00	1,041,768.00
9	80x80x10մ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	2.224	800,000.00	1,778,880.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 4,5 առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	2.200	9,500.00	20,900.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	2.200	38,000.00	83,600.00
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	10.400	80,000.00	832,000.00
4	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	12.300	85,000.00	1,045,500.00
5	Ամրան Փ25A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.509	650,000.00	330,720.00
6	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.094	650,000.00	710,788.00
7	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.588	650,000.00	382,408.00
8	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.230	650,000.00	149,448.00
9	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.046	530,000.00	554,581.40
10	80x80x10մ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	1.028	800,000.00	822,560.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 8 առանցքով					
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	1.000	9,500.00	9,500.00
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	1.000	38,000.00	38,000.00
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	4.800	80,000.00	384,000.00
4	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	14.000	85,000.00	1,190,000.00
5	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.488	650,000.00	316,888.00
6	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.262	650,000.00	170,404.00
7	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.102	650,000.00	66,508.00
8	Ամրան Փ8A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.393	530,000.00	208,353.60
9	80x80x10մ պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.445	800,000.00	355,840.00
Պատեր Ծակատ Դ-Ա և Ծակատ Ա-Դ					
1	Պատերի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	163.900	23,500.00	3,851,650.00
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	57.400	38,000.00	2,181,200.00
3	Շարվածքի ամրանավորում /ռուսական կամ համարժեք/	տ/մ	2.231	25,000.00	55,775.00
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.899	650,000.00	584,350.00
5	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.332	650,000.00	865,800.00
Ե/բետոնե միաձույլ աստիճան					
1	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	4.700	94,000.00	441,800.00
2	Ամրան Փ22A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.034	650,000.00	21,840.00
3	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.428	650,000.00	278,395.00
4	Ամրան Փ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.026	530,000.00	13,833.00
Միջնորմներ					
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	93.000	34,500.00	3,208,500.00
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	23.300	38,000.00	885,400.00
3	Շարվածքի ամրանավորում	տ/մ	2.480	25,000.00	62,007.50

5	Ամրան Φ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.956	650,000.00	621,660.00
6	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	1.500	84,000.00	126,000.00
7	Ամրան Φ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.466	650,000.00	302,965.00
8	Ամրան Φ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.151	530,000.00	79,886.90
9	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ3	1.500	5,000.00	7,500.00
10	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	75.000	250.00	18,750.00
11	Միջնորմների շարվածք 20մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	17.500	23,500.00	411,250.00
12	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ3	4.500	38,000.00	171,000.00
13	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.395	25,000.00	9,875.00
14	Ամրան Φ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.235	650,000.00	152,425.00
15	Ամրան Φ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.161	650,000.00	104,325.00
16	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.250	84,000.00	21,000.00
17	Ամրան Φ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.021	650,000.00	13,910.00
18	Ամրան Φ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.003	530,000.00	1,584.70
19	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ3	0.100	5,000.00	500.00
20	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	5.000	250.00	1,250.00
Ճարտ.շին. մաս					
Տանիք					
1	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ3	14.350	205,000.00	2,941,750.00
2	Տանիքածակույթի պատրաստում КП 25-0.5մմ ցինկապատ թիթեղից /կավարամածի,տախտակամածի և զագաթի պատրաստումով/	մ ²	598.000	7,800.00	4,664,400.00
3	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրիոս ձագարները Φ 120 մմ հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	11.000	36,000.00	396,000.00
4	Ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	186.400	5,400.00	1,006,560.00
5	Փոքր մասեր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. /զագաթի թիթեղ,գոգնոց/	մ ²	33.200	5,100.00	169,320.00
6	Ձևարգել ցինկապատ L=2000մմ	հատ	26.000	6,000.00	156,000.00
7	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2.000	60,000.00	120,000.00
8	Շերտափեղկի յուղաներկում	մ ²	1.900	1,300.00	2,470.00
9	Ձեղնահարկի պատուհանների թիթեղապատում 0,5մմ հաստ հարթ թիթեղով /1հատ 7,5մ2/	մ ²	15.000	5,100.00	76,500.00
10	Փայտյա կոնստրուկցիանների հակահորդեհային պաշտպանություն	մ3	14.350	8,500.00	121,975.00
11	Կավարամածի և տախտակամածի հակահորդեհային պաշտպանություն	մ2	532.000	300.00	159,600.00
12	Կավարամածի և տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	մ2	532.000	250.00	133,000.00
Տանիքի անվտանգության ճաղաշար					
1	Անվտանգության ճաղաշարերի տեղադրում հ-600մմ	զմ	620.500	4,500.00	2,792,250.00
2	Հեղույս M8	հատ	200.000	10.00	2,000.00
3	Մանեկ M8	հատ	400.000	15.00	6,000.00
4	Տափօղակ M8	հատ	400.000	5.00	2,000.00
Տանիքի ջերմամեկուսացում					
1	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը 7քմ, ոչ պակաս Պա/մգ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջս /համարժեք/	մ ²	553.600	600.00	332,160.00
2	Երկշերտ ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 150մմ հաստ հանքաբամբակից 30կգ/մ ³ /100 և 50 մմ ջերմակայունությունը ոչ պակաս 0,84կԶ/կգ ⁰ Ը, ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/մ ⁰ Ը	մ ²	553.600	1,700.00	941,120.00
3	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ 24 ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջս	մ ²	553.600	500.00	276,800.00
4	12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	11.200	4,500.00	50,400.00
5	Փայտյա 160x80մմ չորսուններից նրբատախտակի հատակի հեկստամինեռի տեղադրում	մ3	0.300	195,000.00	58,500.00

6	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում, L=100մմ, p.600մմ	զմ	7.000	1,500.00	10,500.00
7	Հորանի ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակով 50մմ հաստ. ,ռչ պակաս 130կգ/մ3 /29,7մ2/	մ3	1.485	5,000.00	7,425.00
8	Փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակ 50մմ հաստ. արժեքը	մ²	29.700	650.00	19,305.00
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան և դուռ					
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	130,000.00	11,050.00
2	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.600	2,700.00	20,520.00
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.400	600.00	3,240.00
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.085	45,000.00	3,825.00
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.027	130,000.00	3,459.30
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.360	2,700.00	9,072.00
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ. արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ²	1.000	4,500.00	4,500.00
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ3	0.023	195,000.00	4,485.00
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.027	45,000.00	1,197.45
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ²	0.210	1,300.00	273.00
Օդափոխության հորաններ					
1	Հորանների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով 60մ2	մ³	6.000	34,500.00	207,000.00
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ3	1.500	38,000.00	57,000.00
3	Շարվածքի ամրանավորում /ռուսական կամ համարժեք/	տն	0.090	25,000.00	2,250.00
4	Օդափոխության հորանների զոնտ 0,5մմ հաստ հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ²	3.000	6,500.00	19,500.00
5	Օդափոխության հորանների ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5մմ 50x50 ցանցով	մ²	60.000	3,300.00	198,000.00
6	Օդափոխության հորանների ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	60.000	1,400.00	84,000.00
7	Օդափոխության հորանների ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակով 50մմ հաստ. ,ռչ պակաս 130կգ/մ3 /29,7մ2/	մ3	1.485	5,000.00	7,425.00
8	Փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակ 50մմ հաստ. արժեքը	մ²	29.700	1,200.00	35,640.00
Բացվածքներ					
1	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	85.790	3,000.00	257,370.00
2	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	85.790	1,600.00	137,264.00
3	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ²	63.560	38,500.00	2,447,060.00
4	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ²	56.700	26,500.00	1,502,550.00
5	Բարդ փական	հատ	47.000	7,200.00	338,400.00
6	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	120.260	700.00	84,182.00
7	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը	զծմ	63.500	2,000.00	127,000.00
8	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ²	101.150	43,500.00	4,400,025.00
9	Հակահրդեհային դուռ , ապակեպատ ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60:	մ²	8.960	96,500.00	864,640.00
10	Դուռ արտաքին ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) բացվող մաս	մ²	11.500	92,500.00	1,063,750.00
11	Դուռ արտաքին ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) չբացվող մաս	մ²	9.220	82,500.00	760,650.00
Հատակներ					
Հատակներ 1-ին հարկ					
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	473.100	2,000.00	946,200.00
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ²	473.100	2,100.00	993,510.00
3	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ²	31.600	9,200.00	290,720.00

4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ²	161.300	12,500.00	2,016,250.00
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում 160,4գմ	մ²	16.040	13,500.00	216,540.00
6	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով 10մմ հաստ. C5 կարգի	մ²	280.200	8,200.00	2,297,640.00
Հատակներ 2-րդ հարկ					
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ²	48.600	2,000.00	97,200.00
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	473.700	2,100.00	994,770.00
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ²	33.400	9,200.00	307,280.00
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ²	144.500	12,500.00	1,806,250.00
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում 123,4գմ	մ²	12.340	13,500.00	166,590.00
6	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով 10մմ հաստ. C5 կարգի	մ²	295.800	8,200.00	2,425,560.00
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1-ին հարկ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	1099.500	2,300.00	2,528,850.00
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	1099.500	1,600.00	1,759,200.00
3	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	135.600	2,100.00	284,760.00
4	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	135.60	9,200.00	1,247,520.00
5	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	329.300	2,400.00	790,320.00
6	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	329.30	1,700.00	559,810.00
7	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400մմ	մ²	154.50	5,500.00	849,750.00
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	31.60	6,500.00	205,400.00
2-րդ հարկ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	1153.600	2,300.00	2,653,280.00
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	1153.600	1,600.00	1,845,760.00
3	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	145.4	2,100.00	305,340.00
4	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	145.40	9,200.00	1,337,680.00
5	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	328.400	2,400.00	788,160.00
6	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	328.40	1,700.00	558,280.00
7	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	33.40	6,500.00	217,100.00
8	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400մմ	մ²	111.90	5,500.00	615,450.00
Աստիճանավանդակներ					
Աստիճանավանդակ 1					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.03166	180,000.00	5,698.80
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	գմ	2.60	3,400.00	8,840.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	գմ	5.00	2,000.00	10,000.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	գմ	7.80	950.00	7,410.00
5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.03166	45,000.00	1,424.70
6	Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշարի տեղադրում h-600մմ	գմ	5.90	16,500.00	97,350.00
Աստիճանավանդակ 4					
1	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով	մ²	9.200	14,500.00	133,400.00
2	Աստիճանահարթակների երեսպատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով	մ²	1.71	13,500.00	23,085.00
3	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ²	11.0	2,100.00	23,100.00
4	Աստիճանների կողային մասերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով.	մ²	2.800	13,500.00	37,800.00
Աստիճանավանդակ-2					

2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	4.40	3,400.00	14,960.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	9.20	2,000.00	18,400.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	13.20	950.00	12,540.00
5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.05534	45,000.00	2,490.30
6	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ ²	1.800	14,500.00	26,100.00
7	Աստիճանահարթակների երեսպատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ ²	2.04	13,500.00	27,540.00
8	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ ²	4.0	2,100.00	8,400.00
9	Աստիճանների կողային մասերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ ²	1.350	13,500.00	18,225.00
Աստիճանավանդակ 3					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.10762	180,000.00	19,371.60
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	9.90	3,400.00	33,660.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	16.30	2,000.00	32,600.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	29.70	950.00	28,215.00
5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.10762	45,000.00	4,842.90
6	Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշարի տեղադրում h-600մմ	զմ	8.00	16,500.00	132,000.00
7	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով	մ ²	13.000	14,500.00	188,500.00
8	Աստիճանահարթակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով	մ ²	25.80	12,500.00	322,500.00
9	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ ²	38.8	2,100.00	81,480.00
10	Աստիճանահարթակների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	38.80	1,700.00	65,960.00
11	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	102.000	2,300.00	234,600.00
12	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	102.000	1,600.00	163,200.00
13	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	17.700	2,400.00	42,480.00
14	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	17.70	1,700.00	30,090.00
15	Առաստաղի հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ ²	17.70	1,100.00	19,470.00
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ b=150մմ բազալտե սալերից	մ ²	9.53	13,500.00	128,655.00
2	Արտաքին պատերի սվաղ մարմարե փոշու և ցեմենտի խառնուրդով ցանցի վրա /սպիտակ/	մ ²	486.9	3,000.00	1,460,700.00
3	Արտաքին պատերի սվաղ մարմարե փոշու և ցեմենտի խառնուրդով ցանցի վրա /մոխրագույն/	մ ²	70.0	3,000.00	210,000.00
4	Որմնախարիսխի երեսպատում բազալտե 50մմ հաստ. սալերով	մ ²	28.0	16,500.00	462,000.00
5	Որմնախարիսխի համար ուղղահայաց ջրամեկուսիչ 1 շերտ ռուբերոիդ	մ ²	46.6	1,200.00	55,920.00
6	Բազալտե 50x100մմ որմնախուփի տեղադրում /93.1զմ/	մ ²	9.310	17,500.00	162,925.00
7	Քիվի շարք մաքրատաշ տուֆ քարով 300x250/հ/մմ չափերի	զմ	107.00	7,600.00	813,200.00
8	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ ²	448.00	1,100.00	492,800.00
Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
1	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ	զմ	35.000	3,800.00	133,000.00
2	Փ20մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ	զմ	6.000	1,500.00	9,000.00
3	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	5.000	3,800.00	19,000.00
4	Փ40մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	2.000	3,000.00	6,000.00
5	Փ32մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	5.000	2,000.00	10,000.00
6	Փ25մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	10.000	1,700.00	17,000.00
7	Փ20մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	42.000	1,500.00	63,000.00
8	Փ15մմ պողպատե խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	65.000	1,200.00	78,000.00

10	Փ50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	10,500.00	10,500.00
11	Փ40մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	6,500.00	6,500.00
12	Փ25մմ փականի տեղադրում	հատ	6.00	4,000.00	24,000.00
13	Փ20մմ փականի տեղադրում	հատ	9.00	3,500.00	31,500.00
14	Փ15մմ փականի տեղադրում	հատ	36.00	3,000.00	108,000.00
15	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	12.0	9,500.00	114,000.00
16	Ջրաչափ տեղադրում D40մմ ֆիլտրով	հատ	1.000	38,000.00	38,000.00
17	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /рейзер/	հատ	2.0	33,500.00	67,000.00
18	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԴՄՏՈՆ 100լ	հատ	2.0	185,000.00	370,000.00
19	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	24.000	3,500.00	84,000.00
20	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /9,4մ3/	տն	16.920	2,200.00	37,224.00
21	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	14.600	1,200.00	17,520.00
22	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	2.000	4,500.00	9,000.00
23	Ավազի շերտի պատրաստում հաստ.խողովակաշարի վրա	մ3	6.000	4,500.00	27,000.00
24	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	1,500.00	1,500.00
25	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով. 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	66,500.00	133,000.00
26	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	100.0	400.00	40,000.00
27	Միացում գործող ջրագծին Փ50x100մմ	տեղ	1.000	2,500.00	2,500.00
28	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	կ³	1.400	185,000.00	259,000.00
29	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	1.000	75,000.00	75,000.00
30	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.010	920,000.00	9,200.00
31	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.020	920,000.00	18,400.00
32	Խոհանոցակոնք 2 տեղանի	հատ	2.000	32,500.00	65,000.00
Կոյուղու ներքին ցանց					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.0	3,000.00	15,000.00
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.0	2,000.00	12,000.00
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	8.0	1,500.00	12,000.00
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20.0	2,000.00	40,000.00
5	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.0	1,500.00	37,500.00
6	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	12.0	32,500.00	390,000.00
7	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	8.0	36,500.00	292,000.00
8	Կերամիկական զուգարանակոնք հաշմանդամների համար	հատ	2.0	42,500.00	85,000.00
9	Կերամիկական լվացարան հաշմանդամների համար	հատ	2.0	38,500.00	77,000.00
10	Հոսանքների տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.000	7,500.00	45,000.00
11	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.0	4,500.00	4,500.00
12	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	1.500	4,500.00	6,750.00
13	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ3	0.500	4,500.00	2,250.00
14	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	14.000	3,500.00	49,000.00
15	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /10մ3/	տն	18.000	2,200.00	39,600.00
16	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	4.000	1,200.00	4,800.00
17	Անցքերի բացում պատերում Փ350մմ,2հատ	մ3	0.096	30,000.00	2,880.00
18	Անցքերի բացում ծածկում Փ100մմ	հատ	14.00	1,500.00	21,000.00
19	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	հատ	3.00	2,000.00	6,000.00
20	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	18	800.00	14,400.00
21	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սալով	կ³	1.40	185,000.00	259,000.00
22	Թուջե մտոց	հատ	1.0	75,000.00	75,000.00
23	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0100	920,000.00	9,200.00

25	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	10	450.00	4,500.00
26	Արետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h=30սմ /10մ2/	մ³	3.000	5,000.00	15,000.00
27	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	6.000	3,600.00	21,600.00
28	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	10.000	1,400.00	14,000.00
29	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	10.000	1,520.00	15,200.00
30	Խոշորահատիկի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	10.000	5,600.00	56,000.00
31	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	10.000	4,200.00	42,000.00
32	Կոյուղու ձևավոր մասեր				
33	Փ50մմ ծունկ	հատ	5.000	300.00	1,500.00
34	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	19.000	450.00	8,550.00
35	Փ50մմ a=135° թեքում	հատ	12.00	300.00	3,600.00
36	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	550.00	3,300.00
37	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	2.000	1,200.00	2,400.00
38	Փ50մմ ստուգիչ	հատ	2.000	900.00	1,800.00
39	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	9.000	950.00	8,550.00
40	Փ100մմ a=135° թեքում	հատ	6.00	650.00	3,900.00
41	Փ100x150մմ անցում	հատ	1.000	1,200.00	1,200.00
42	Փ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	2,200.00	4,400.00
43	Փ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	1,800.00	1,800.00
44	Փ50x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	2,000.00	4,000.00
45	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ թեք	հատ	2.000	550.00	1,100.00
46	Փ100մմ եռաբաշխիչ թեք	հատ	2.000	950.00	1,900.00
47	Փ50x100մմ անցում	հատ	1.000	1,200.00	1,200.00
	Ջեռուցում				
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /623x0,28=174,44էկմ.	էկմ	174.44	900.00	156,996.00
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեյգ.	623.00	5,500.00	3,426,500.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ108x4մմ	զմ	5	8,700.00	43,500.00
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ76x3,5մմ	զմ	8	5,600.00	44,800.00
5	Փ63x9,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	6,500.00	32,500.00
6	Փ50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70.000	5,800.00	406,000.00
7	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	250.000	4,100.00	1,025,000.00
8	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	82.00	2,400.00	196,800.00
9	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	165.000	2,000.00	330,000.00
10	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.00	1,700.00	340,000.00
11	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	60.00	1,400.00	84,000.00
12	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Փ20մմ	հատ	60.00	3,500.00	210,000.00
13	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Փ20մմ	հատ	60.00	3,000.00	180,000.00
14	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	60.00	1,800.00	108,000.00
15	Փ50x8,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	70.00	500.00	35,000.00
16	Փ40x6,7մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	250.00	400.00	100,000.00
17	Փ32x5,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	85.00	400.00	34,000.00
18	Փ25x4,2մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	160.00	350.00	56,000.00
19	Փ20x3,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	190.00	350.00	66,500.00
20	Ի50մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	29,000.00	58,000.00
21	Ի80մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	41,000.00	82,000.00
22	Ի40մմ պողպատյա փականի տեղադրում	հատ	8.00	6,500.00	52,000.00
23	Ի25մմ պողպատյա փականի տեղադրում	հատ	2.00	4,000.00	8,000.00
24	Ի20մմ ռատառկման փականի տեղադրում	հատ	4.00	3,500.00	14,000.00

26	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	600.0	500.00	300,000.00
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1000.0	30.00	30,000.00
28	Մարտկոցների ամրացում	հատ	240.00	800.00	192,000.00
29	Պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	13.0	60.00	780.00
30	Պողպատյա խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ2	4.00	1,300.00	5,200.00
31	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	4.00	950.00	3,800.00
32	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 200$ մմ, 2հատ	մ ³	0.0314	30,000.00	942.00
33	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$ մմ, 8հատ	մ ³	0.0710	30,000.00	2,130.00
34	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 125$ մմ, 41հատ	մ ³	0.2510	30,000.00	7,530.00
35	$\Phi 219 \times 6$ մմ, L=200մմ պողպատյա խողովակից պատյանի տեղադրում պատերում 2հատ	զմ	0.4	28,000.00	11,200.00
36	$\Phi 159 \times 4.5$ մմ, L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 8հատ	զմ	1.6	15,500.00	24,800.00
37	$\Phi 133 \times 4$ մմ, L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 40հատ	զմ	8	13,100.00	104,800.00
38	$\Phi 133 \times 4$ մմ, պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 1հատ	զմ	3.5	13,100.00	45,850.00
39	Անցքի բացում ծածկում $\Phi 150$ մմ	հատ	1.00	1,500.00	1,500.00
40	$\Phi 159 \times 4.5$ մմ, L=300մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում ծածկում 1հատ	զմ	0.3	15,500.00	4,650.00
41	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4.00	1,800.00	7,200.00
42	Անցքերի վերականգնում	հատ	52	800.00	41,600.00
43	$\Phi 25$ մմ խողովակաշարի անցկացում Պողպատյա խողովակներից սառը ջրի համար	զմ	10	1,800.00	18,000.00
44	Մետաղական մասեր պողպատյա խողովակների ամրացման համար	կգ	10	850.00	8,500.00
45	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	20.000	1,500.00	30,000.00
46	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	4.000	4,200.00	16,800.00
47	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	4.000	3,600.00	14,400.00
48	Կոնդենսացիոն երկկոնտուրանի տուբրո կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	3	550,000.00	1,650,000.00
49	Ընդարձակման բաք V=50լ varem 50լ d=320մմ, h=580մմ պատին ամրացումով /համարժեք/	հատ	1.000	40,000.00	40,000.00
50	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպի տեղադրում Q=5մ3/ժամ, H=10մ, N=0.76կվտ	հատ	1	85,000.00	85,000.00
51	Համալրման պոմպի տեղադրում Q=1.5մ3/ժամ, H=10մ, N=1կվտ	հատ	1	80,000.00	80,000.00
52	$\Phi 70$ մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00	36,000.00	36,000.00
53	$\Phi 25$ մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,500.00	3,500.00
Օդափոխություն					
1	Օդի ներածման-արտածման ռեկուպացիոն համակարգ PRANA 200C N=12-54վտ տեղադրվում է պատի մեջ առաստաղի տակ պատի հաստությունը 500-600մմ, ն-235 մ3/ժ, Ա-220մ3/ժ /կամ համարժեք/	հատ	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00
2	Օդի ներածման-արտածման ռեկուպացիոն համակարգ PRANA 150C N=6-32վտ տեղադրվում է պատի մեջ առաստաղի տակ պատի հաստությունը 500-600մմ, ն-115 մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ /կամ համարժեք/	հատ	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
3	Սպլիտ համակարգի սառեցման ագրեգատ ներսի, դրսի բլոկ 20կվտ	կ-տ	1	1,250,000.00	1,250,000.00
4	Խոհանոցի պլիտայի վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 600x600մմ	հատ	1	6,500.00	6,500.00
5	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ, $\Phi 125$ մմ	մ ²	3.200	6,400.00	20,480.00
6	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ, $\Phi 150$ մմ	մ ²	3.000	6,400.00	19,200.00
7	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ, $\Phi 200$ մմ	մ ²	7.600	6,400.00	48,640.00
8	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ, $\Phi 250$ մմ	մ ²	16.500	6,400.00	105,600.00
9	Հովանոց կլոր ցինկապատ պողպատից $\Phi 250$ մմ	հատ	1.0	6,500.00	6,500.00
10	Կլոր ճաղաշար $\Phi 350$ մմ	հատ	4	5,000	20,000.00
11	Կլոր ճաղաշար $\Phi 300$ մմ	հատ	2	4,500	9,000.00

13	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ հաստ	մ2	40.00	950.00	38,000.00
14	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	30.000	750.00	22,500.00
15	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հմլ	1.00	20,000.00	20,000.00
Գազամատակարարում					
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զմ	2	4,400.00	8,800.00
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 32 \times 2,5$ մմ	զմ	1,5	2,500.00	3,750.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 25$ մմ	զմ	4,5	1,800.00	8,100.00
4	Խցանային փական $d=25$ մմ	հատ	3	4,500.00	13,500.00
5	Միացման տեղ	տեղ	1	8,500.00	8,500.00
6	$\Phi 150$ մմ պողպատե օդափոխության խողովակների տեղադրում	զմ	2	12,000.00	24,000.00
7	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	ւ ²	1.40	1,300.00	1,820.00
8	200x150մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	1,800.00	1,800.00
9	900x100մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	5,400.00	5,400.00
10	$\Phi 50$ մմ պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում $L=0,5$ մ, 1 հատ	զմ	0,5	5,800.00	2,900.00
11	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	1,000.00	1,000.00
12	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	800.00	800.00
13	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	2.000	850.00	1,700.00
14	Համակարգի փչամաքրում	զմ	8	100.00	800.00
15	Համակարգի փորձարկում	զմ	8	100.00	800.00
16	Գազազդանշանային սարքի տեղադրում ավտոմատ անջատման կափույրով $d=32$ մմ	հատ	1	56,500.00	56,500.00
Էլեկտրատեխնիկական մաս					
1	200Ա ավտոմատ անջատիչներով ABP	հատ	1.00	675,000.00	675,000.00
2	Պահարան դռնակով բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար՝ 1-11 մասնաշենքերի համար IP43-IK09 1050x575x175	հատ	1.00	330,000.00	330,000.00
3	Պահարան դռնակով բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 54մմ IP41-IK09 600x450x128	հատ	2.00	175,000.00	350,000.00
4	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ DPX-IS 200Ա /ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1.00	285,000.00	285,000.00
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 200Ա 16ka	հատ	1.00	130,000.00	130,000.00
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա 10ka	հատ	2.00	16,500.00	33,000.00
7	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 6ka	հատ	42.00	3,800.00	159,600.00
8	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 6ka	հատ	43.00	2,500.00	107,500.00
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա պահուստային 6ka	հատ	2.00	3,800.00	7,600.00
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա պահուստային 6ka	հատ	2.00	2,500.00	5,000.00
11	Լուսատու LED IP20 1x36վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	111	10,500.00	1,165,500.00
12	Լուսատու LED վթարային IP20 1x36վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	4	11,500.00	46,000.00
13	Լուսատու LED IP54 1x36վտ 3400լմ 4100K Ra>80 595x595x55	հատ	4	10,500.00	42,000.00
14	Լուսատու առաստաղի դիողային 1x18վտ IP20 595x180 1440լմ 4000K	հատ	5	6,500.00	32,500.00
15	Լուսատու ներկառուցված կլոր դիողային 1x10վտ IP44 1100լմ 4000K սանհանգույցներում տեղադրվող	հատ	18	2,500.00	45,000.00
16	Լուսատու պատի դիողային 1x20վտ /1x7/ IP64 պաշտպանված 2000լմ 4000K	հատ	6	7,000.00	42,000.00
17	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով մեկտեղանի 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	269.00	1,850.00	497,650.00
18	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	23.00	1,950.00	44,850.00
19	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով մեկտեղանի 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	4.00	1,950.00	7,800.00
20	Անջատիչ մեկստեղնավոր IP20 փակ տեղադրման	հատ	8	1,850.00	14,800.00
21	Անջատիչ երկստեղնավոր IP20 փակ տեղադրման	հատ	48	1,950.00	93,600.00
22	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	375.00	250.00	93,750.00
23	Բաժանման տուփեր	հատ	55.00	250.00	13,750.00
24	BBΓHΓ-FRLS- 4x70մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	240.00	16,000.00	3,840,000.00
25	BBΓHΓ-FRLS- 5x25մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի	զմ	46.00	8,500.00	391,000.00

26	BBΓHΓ--FRLS- 3x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	719.00	1,700.00	1,222,300.00
27	BBΓHΓ--FRLS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	3258.00	1,050.00	3,420,900.00
28	BBΓHΓ--FRLS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	729.00	770.00	561,330.00
29	BBΓHΓ--FRLS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	795.00	600.00	477,000.00
30	Ճկախողովակ PVC խողովակ Φ20 մմ	զմ	5501.00	80.00	440,080.00
31	Ճկախողովակ PVC խողովակ Φ32 մմ	զմ	26.00	150.00	3,900.00
32	Կաբել-կանալ 100x50մմ	զմ	74	850.00	62,900.00
33	Կաբել-կանալ 50x50մմ	զմ	59	450.00	26,550.00
34	Կաբել-կանալի ձևավոր մասեր	հատ	45.00	200.00	9,000.00
35	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	20.00	3,500.00	70,000.00
36	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /2մ3/	տն	3.600	3,600.00	12,960.00
37	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ ³	18.00	1,200.00	21,600.00
38	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ, L=2,5մ	հատ	8.00	7,500.00	60,000.00
39	Հողանցման շերտապողպատ 4x40մմ	զմ	55.00	1,200.00	66,000.00
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՀԱՆՈՒՄ և ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ					
1	Ղեկավարման վահանակ MPerfecta 32 Control panel main board	լ-կզմ	1.0	175,000.00	175,000.00
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4 PW/ Plastic box	հատ	1.0	6,500.00	6,500.00
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2A Plastic box	հատ	8.0	5,500.00	44,000.00
4	Տրանսֆորմատր TR 40VA/Transformer 230 V/18 AC	լ-կզմ	1.0	26,500.00	26,500.00
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար Perfecta PRF-LCD	հատ	1.0	65,000.00	65,000.00
6	Գոտիների լայնացուցիչ CA-64 E/Zones expension module	հատ	9.0	35,000.00	315,000.00
7	Ծխի տվիչ Rubezh (ИП-212-64)	հատ	84.0	7,500.00	630,000.00
8	Շարժման տվիչ Rubezh (ИО-30920-2)	հատ	49.0	8,500.00	416,500.00
9	Ապակու կոտրման տվիչ Rubezh (ИО-32920-2)	հատ	28.0	6,500.00	182,000.00
10	Ներքին շչակ Rubezh (ОПОП 124-7)	հատ	6.0	4,000.00	24,000.00
11	Անտենա ANT-GSM-1	հատ	1.0	75,000.00	75,000.00
12	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-11	հատ	7.0	5,500.00	38,500.00
13	Մագնիտոկոնտակտ Rubezh (ИО-10220-2)	հատ	36.0	3,000.00	108,000.00
14	Մնուցման աղբյուր Рарап (12в 4а)	հատ	1.0	32,000.00	32,000.00
15	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ	հատ	2.0	12,500.00	25,000.00
16	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան ինքնակաշուն Efapel 10010 ABR	մ	345.0	1,000.00	345,000.00
17	Պլաստիկ մալուխուղու T -ձև էլեմենտ սպիտակ 12x7 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան Efapel 10011 ABR	հատ	24.0	700.00	16,800.00

18	Պլաստիկ մալուխուղու ներքին անկյուն սպիտակ 12x7 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան Efacep 10012 ABR	հատ	29.0	600.00	17,400.00
19	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 12x7 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան Efacep 10013 ABR	հատ	21.0	600.00	12,600.00
20	Պլաստիկ մալուխուղու համակցման կարի թողարկիչ սպիտակ 12x7 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան Efacep 10014 ABR	հատ	345.0	300.00	103,500.00
21	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի թողարկիչ սպիտակ 12x7 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան ABR Efacep 10015	հատ	22.0	600.00	13,200.00
22	Պլաստիկ մալուխուղու արտաքին անկյուն սպիտակ 12x7 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան ABR Efacep 10016	հատ	22.0	600.00	13,200.00
23	Մալուխ KPC3CHP-FRLS(A) 4x0.22	զմ	640.0	250.00	160,000.00
24	Մալուխ KPC3CHP-FRLS(A) 2x0.75	զմ	428.0	300.00	128,400.00
25	Մալուխ KPC3CHP-FRLS(A) 8x0.22	զմ	525.0	400.00	210,000.00
26	BBTԻԻ--FRLS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	25.00	600.00	15,000.00
27	Պոլիէթիլենային զսպանակախողովակ Φ20	զմ	1593.0	150.00	238,950.00
28	Ամրակալման ճարմանդ	հատ	630.0	20.00	12,600.00
29	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	42.0	1,000.00	42,000.00
30	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	հատ	2.0	1,500.00	3,000.00
31	Անցքերի փակում	հատ	44.0	800.00	35,200.00
32	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.0	20,000.00	20,000.00
Թույլ հոսանքներ					
1	Սերվերային պահարան 800x800/42U	հատ	1.0	285,000.00	285,000.00
2	Կոմուտացիոն վահանակ 24 պորտ պղինձ, 1U, հարթ, սև, միացուցիչներով, հետևի հատվածում մալուխների կարգավորիչով, պորտերի նույնականացման համարներով աղջկի և հետևի մասում, կոմպլեկտում պարունակի ինքնակաշուն սպիտակ պիտակներ նշումների համար:	հատ	9.0	85,000.00	765,000.00
3	ՕՊՄԹ վահանակ 1 U 19", դիմացից առնվազն 4 հատ բացվածքով, ներառյալ թողարկիչները, առնվազն 8 հատ Duplex Multimod LC-LC OM3 տեսակի օպտիկական ադապտորներ և 8 հատ Simplex Single Mode LC-LC OS2 տեսակի օպտիկական ադապտորներ, ներառյալ առնվազն 20 հատ OM3 LC Pigtail և 10 հատ OS2 LC Pigtail, խտությունը առնվազն մինչև 96 ջիղ (48 LC duplex պորտ):	հատ	1.0	21,000.00	21,000.00
4	Մալուխների հորիզոնական կարգավորիչ պլաստմասե փականով	հատ	16.0	20,000.00	320,000.00
5	Համակցված զույգով մալուխ Cat6 U/UTP, 4 զույգ 24AWG, LSOH, սեպարատորով, ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0, ANSI/TIA 568.2-D), 5°C - +60°C, 250 MHz .Ներքին մոնտաժի համարե	զմ	5414.0	500.00	2,707,000.00
6	Համակցված զույգով մալուխ Cat6 U/UTP, 4 զույգ 23AWG, PE, սեպարատորով, SO/IEC 11801-1 Ed 1.0, ANSI/TIA - 568.2), -15°C - +50°C, 250 MHz .Արտաքին մոնտաժի համարե	զմ	1323.0	650.00	859,950.00

8	Օղիւթ լար 8 ջիղանոց Singlemod OM3	զմ	211.0	400.00	84,400.00
9	Միացման լար (patch cord) Cat6 RJ45-RJ45, 26AWG 7x34 բազմալար պղինձ ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0, ANSI/TIA-568.2-D, 0,9 մ, սպիտակ	հատ	100.0	2,500.00	250,000.00
10	Միացման լար (patch cord) Cat6 RJ45-RJ45, 26AWG 7x34 բազմալար պղինձ ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0, ANSI/TIA-568.2-D, 2,1 մ, սպիտակ	հատ	200.0	2,500.00	500,000.00
11	Միացման լար (patch cord) Cat6 RJ45-RJ45, 26AWG 7x34 բազմալար պղինձ ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0, ANSI/TIA-568.2-D, 3,1 մ, սպիտակ	հատ	100.0	2,800.00	280,000.00
12	Օղիւթ լար՝ կրկնակի LC-LC OM3, Multimod, 2մ, IEEE 802.3ac 10 Gigabit Ethernet	հատ	5.0	1,700.00	8,500.00
13	Օղիւթ լար՝ կրկնակի LC-LC OM3, Multimod, 3մ, IEEE 802.3ac 10 Gigabit Ethernet	հատ	5.0	2,800.00	14,000.00
14	Օղիւթ լար՝ կրկնակի LC-LC OM3, Multimod, 1մ, IEEE 802.3ac 10 Gigabit Ethernet	հատ	5.0	4,500.00	22,500.00
15	Անլար հասանելիության կետ "WiFi Access Point" մանրամասն նկարագրությունը Aruba AP-515 (RW) մ	հատ	4.0	780,000.00	3,120,000.00
16	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ նախատեսված LAN համար (Aruba 2540 24Port)	հատ	1.0	820,000.00	820,000.00
17	Ցանցային կոմուտատոր 48 պորտ նախատեսված LAN համար (Aruba 2540 48Port)	հատ	1.0	1,620,000.00	1,620,000.00
18	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ PoE նախատեսված LAN Phone համար (Aruba 2530 24PoE)	հատ	1.0	520,000.00	520,000.00
19	Ցանցային կոմուտատոր 48 պորտ PoE նախատեսված LAN Phone համար մանրամասն նկարագրությունը հավելված 4-ում (Aruba 2530 48PoE)	հատ	1.0	720,000.00	720,000.00
20	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ PoE նախատեսված Տեսախցիկների համար (Aruba 1930 24G PoE)	հատ	2.0	485,000.00	970,000.00
21	Հոսանքի սնուցման բաժանարար 230V / 50Hz, 8 x Shuko socket, մուտքային հոսանքի միացման տեսակը C14	հատ	1.0	32,000.00	32,000.00
22	Անխափան սնուցման համակարգ "UPS 3000KVA"	հատ	1.0	565,000.00	565,000.00
23	Խողովակ PVC Փ-24	զմ	5414.0	350.00	1,894,900.00
24	Մալուխատար 150x50մմ չափսի մետաղական պեռֆորացված տիպի , ցինկապատ 0,4-1մմ հաստությամբ ներառյալ տեղադրման պարագաները գործարանային արտադրության , տեղադրումով	զմ	168.0	2,800.00	470,400.00
25	Ցինկապատ մետաղ ամրակապման համար, տեղադրումով	լգ	10.0	850.00	8,500.00
26	Ամրակապման ճարմանդ , տեղադրումով	հատ	150.00	30.00	4,500.00
27	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ D=32	զմ	1323.0	350.00	463,050.00
28	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6, RJ45, 45/45 պլաստմասե արագորով վարդակի մեջ տեղադրվող (մոդալի) 1000 Mb/s արագություն ապահովվող	հատ	146.0	7,500.00	1,095,000.00
29	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից Fluke DTX-5800 / կամ համարժեք սարքով/	հատ	146.0	3,000.00	438,000.00
30	IP տեսախցիկ ներքին մոնտաժման համար հետևյալ պարամետրերով՝ 4MP HD LightHunter IR VF Bullet Network Camera 120dB WDR, IP67&IK10, HLC, 3-Axis, LightHunter, Built in AI algorithm 1/3" CMOS, ICR, 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 25fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple streams ,DC12V & PoE, 120dB WDR, F2.7-13.5mm Motorized zoom lens, IR range: up to 40m, Micro SD card slot, LightHunter: 0.001 Lux min. illumination	հատ	13.0	165,000.00	2,145,000.00

31	IP տեսախցիկ արտաքին մոնտաժման համար հետևյալ պարամետրերով՝ 4MP HD LightHunter IR VF Bullet Network Camera 120dB WDR, IP67&IK10, HLC, 3-Axis, LightHunter, Built in AI algorithm 1/3" CMOS, ICR, 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 25fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 120dB WDR, F2.7-13.5mm Motorized zoom lens, IR range: up to 50m, Micro SD card slot, LightHunter: 0.001 Lux min. illumination	հատ	22.0	195,000.00	4,290,000.00
32	IP տեսախցիկ արտաքին մոնտաժման համար հետևյալ պարամետրերով՝ PTZ Camera optical zoom, HLC, PoE, Smart functions, EIS, auto-tracking 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V/PoE(PSE Required), Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -40-65°C, IP66, 22x optical zoom(5.2~114.4mm), IR range: up to 150m, IR anti-reflection window	հատ	2.0	1,050,000.00	2,100,000.00
	Ընդամենը՝ ՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ /նոր կառուցվող/				224,363,292.65
	2. Զորանոց				
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	ւ3	18	15,000.00	270,000.00
2	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում, այդ թվում ջրհորդաններ	ւ2	1152.3	300.00	345,690.00
3	Խարամի շերտի քանդում հմիջ-150մմ	ւ3	259.00	600.00	155,400.00
4	Ջրատար խողովակների քանդում	զմ	120.00	200.00	24,000.00
5	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	տն	12.00	60,000.00	720,000.00
6	Ցեմենտավազե շերտի քանդում հ-40մմ	ւ2	2978.00	400.00	1,191,200.00
7	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանդում հ-40մմ	ւ2	2978.00	400.00	1,191,200.00
8	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին /հանձնում պատվիրատուին/	ւ2	358.00	400.00	143,200.00
9	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	ւ2	969.00	400.00	387,600.00
10	Խճանկարե հատակների քանդում	ւ2	1833.00	400.00	733,200.00
11	Առաստաղից գաջի սվաղի քանդում	ւ2	2978.00	300.00	893,400.00
12	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	ւ2	113.40	1,600.00	181,440.00
13	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով, /հանձնում պատվիրատուին/	ւ2	2069.00	1,800.00	3,724,200.00
14	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	տն	0.7200	60,000.00	43,200.00
15	Մետաղական դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	ւ2	55.52	2,000.00	111,040.00
16	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	ւ2	4049.00	250.00	1,012,250.00
17	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում /27,66մ3/	ւ2	276.60	600.00	165,960.00
18	Մուտքի ծածկի մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	տն	0.6880	60,000.00	41,280.00
19	Մուտքի թիթեղյա ծածկի քանդում	ւ2	22	200.00	4,400.00
20	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում	ւ3	13.70	4,500.00	61,650.00
21	Բետոնե աստիճանների քանդում	ւ3	5.70	6,500.00	37,050.00
22	Զուարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3.00	600.00	1,800.00
23	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	20.00	500.00	10,000.00
24	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հատ	24.00	1,000.00	24,000.00
25	Բետոնե տուբաների քանդում	ւ3	16.00	6,500.00	104,000.00
26	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1235.220	3,600.00	4,446,792.00
	Կոնստրուկտիվ մաս				
	Հողային աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	ւ3	288.400	900.00	259,560.00
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողլիցք	ւ3	790.000	4,000.00	3,160,000.00

2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	21.600	950.00	20,520.00
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	41.040	2,300.00	94,392.00
4	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	1485.000	1,300.00	1,930,500.00
5	Բնահողի հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ ³	54.000	1,200.00	64,800.00
6	Բնահողի հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	1024.400	100.00	102,440.00
Գոնստորուկտիվ մաս					
Ե/բետոնե հատակի սալ -2,800 նիշում					
1	Գրունտի տոփանում 20սմ հաստ./345մ2/	մ ³	69.000	9,500.00	655,500.00
2	Խճի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստության	մ ³	34.500	9,500.00	327,750.00
3	Միաձուլվ է/բ սալի պատրաստում բետոնից B-12,5 դասի	մ ³	34.500	45,000.00	1,552,500.00
4	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	1.5200	650,000.00	988,000.00
Ե/բետոնե հատակի սալ -0,050 նիշում					
1	Գրունտի տոփանում 20սմ հաստ./520մ2/	մ ³	104.000	9,500.00	988,000.00
2	Խճի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստության	մ ³	52.000	9,500.00	494,000.00
3	Միաձուլվ է/բ սալի պատրաստում բետոնից B-12,5 դասի	մ ³	52.000	45,000.00	2,340,000.00
4	Ամրան Փ8A500c արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.2800	650,000.00	1,482,000.00
Ծածկի սալի ուժեղացում -0,230 նիշ					
1	Անցքերի շաղափում Փ12,մմ,L=300մմ	հատ	125.00	400.00	50,000.00
2	Անցքերի բացում 60x160մմ չափերի,1950հատ	մ ²	18.72	20,000.00	374,400.00
3	Ծածկի սալի ուժեղացում B15դասի թեթև բետոնից	մ ³	24.000	65,000.00	1,560,000.00
4	Ամրան Փ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.3790	530,000.00	200,870.00
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.10880	650,000.00	70,720.00
6	Փ5Br ցանցի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.595200	760,000.00	452,352.00
Ծածկի սալի ուժեղացում +3,370,+6,970 նիշ					
1	Անցքերի շաղափում Փ12,մմ,L=300մմ	հատ	315.00	400.00	126,000.00
2	Անցքերի բացում 60x160մմ չափերի,4875հատ	մ ²	46.80	20,000.00	936,000.00
3	Ծածկի սալի ուժեղացում B15դասի թեթև բետոնից	մ ³	60.000	65,000.00	3,900,000.00
4	Ամրան Փ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.9475	530,000.00	502,175.00
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.27410	650,000.00	178,165.00
6	Փ5Br ցանցի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.4880	760,000.00	1,130,880.00
Ծածկի սալի ուժեղացում +10,570 նիշ					
1	Անցքերի շաղափում Փ12,մմ,L=300մմ	հատ	325.00	400.00	130,000.00
2	Անցքերի բացում 60x160մմ չափերի,5000հատ	մ ²	48.00	20,000.00	960,000.00
3	Ծածկի սալի ուժեղացում B15դասի թեթև բետոնից	մ ³	64.000	65,000.00	4,160,000.00
4	Ամրան Փ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.9721	530,000.00	515,213.00
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.28280	650,000.00	183,820.00
6	Փ5Br ցանցի արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.5744	760,000.00	1,196,544.00
Պատերի ուժեղացում					
Ե/բետոնե շապիկ					
1	Անցքերի շաղափում Փ14մմ պատերի մեջ L=600մմ	հատ	128.00	1,000.00	128,000.00
2	Անցքերի շաղափում Փ14մմ L=400մմ	հատ	500.00	600.00	300,000.00
3	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տն	0.116	650,000.00	75,400.00
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տն	0.712	650,000.00	462,800.00
5	Ամրան Br1 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տն	0.788	760,000.00	598,880.00
6	50մմ հաստ.պատերի տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնից /65,4մ3/	մ ²	1308.000	5,500.00	7,194,000.00
Կրող պատերի շար					
1	Անցքերի շաղափում Փ12մմ L=130մմ	հատ	650.00	150.00	97,500.00
2	Կ/ձնի տուֆ քարից պատերի շարվածք B=400մմ	մ3	91	24,500.00	2,229,500.00
3	Շարվածքի ամրանավորում Փ10500C /ռուսական կամ համարժեք/	տն	0.2861	650,000.00	185,965.00
Միջնորմներ					
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	27.00	34,500.00	931,500.00
2	Միջնորմների շարվածք B7.5 դասի թեթև բետոնե	մ ³	6.80	28,000.00	258,400.00

3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.6642	25,000.00	16,605.00
4	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.3927	650,000.00	255,255.00
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.2715	650,000.00	176,475.00
6	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	ւ ³	0.100	5,000.00	500.00
7	Փրփրապլաստի արժեքը	ւ ²	5.00	300.00	1,500.00
8	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	ւ ³	253.80	23,500.00	5,964,300.00
9	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	ւ ³	63.50	38,000.00	2,413,000.00
10	Շարվածքի ամրանավորում	տն	3.5604	25,000.00	89,010.00
11	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.1011	650,000.00	1,365,715.00
12	Ամրան Փ10A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.4593	650,000.00	948,545.00
13	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ւ ³	5.300	84,000.00	445,200.00
14	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.4661	650,000.00	302,965.00
15	Ամրան Փ6A240 արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.15073	530,000.00	79,886.90
16	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	ւ ³	1.500	5,000.00	7,500.00
17	Փրփրապլաստի արժեքը	ւ ²	75.00	300.00	22,500.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ					
1	Անցքերի շաղափում Փ16,մմ,L=300մմ	հատ	84.00	500.00	42,000.00
2	Խճի շերտի պատրաստում	ւ ³	4.800	9,500.00	45,600.00
3	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	ւ ³	4.800	38,000.00	182,400.00
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ւ ³	21.500	85,000.00	1,827,500.00
5	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ւ ³	30.800	94,000.00	2,895,200.00
6	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ւ ³	40.500	85,000.00	3,442,500.00
7	Ամրան Փ25A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	3.5587	650,000.00	2,313,155.00
8	Ամրան Փ22A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	2.3980	650,000.00	1,558,700.00
9	Ամրան Փ20A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.2423	650,000.00	807,495.00
10	Ամրան Փ18A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	1.0542	650,000.00	685,230.00
11	Ամրան Փ16A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.8329	650,000.00	541,385.00
12	Ամրան Փ14A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.0423	650,000.00	27,495.00
13	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.0313	650,000.00	20,345.00
14	Ամրան Փ8A500c արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	3.27660	530,000.00	1,736,598.00
Աստիճանավանդակի վերականգնում					
1	Անցքերի շաղափում Փ20,մմ,L=200մմ	հատ	212.00	500.00	106,000.00
2	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	ւ ³	0.02	160,000.00	3,200.00
3	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով	ւ ²	75.0	3,200.00	240,000.00
4	Փ5Br-I ցանցի արժեքը	ւ ²	75.0	1,300.00	97,500.00
5	Փ2B-II 50x50մմ ցանցի արժեքը	ւ ²	110.0	250.00	27,500.00
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.12770	920,000.00	117,484.00
7	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	տն	0.080	760,000.00	60,800.00
8	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.0477	650,000.00	31,005.00
Պարապետ					
8	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	ւ ³	33.80	23,500.00	794,300.00
9	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	ւ ³	9.50	38,000.00	361,000.00
10	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.7980	25,000.00	19,950.00
11	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.7980	650,000.00	518,700.00
16	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	ւ ³	0.600	5,000.00	3,000.00
17	Փրփրապլաստի արժեքը	ւ ²	30.00	300.00	9,000.00
Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ					
1	Անցքերի շաղափում Փ16,մմ,L=300մմ	հատ	200.00	400.00	80,000.00
2	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ւ ³	6.200	94,000.00	582,800.00
3	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ւ ³	3.000	85,000.00	255,000.00
4	Ամրան Փ14A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.4493	650,000.00	292,045.00
5	Ամրան Փ12A500C արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.5644	650,000.00	366,860.00
6	Ամրան Փ8A/c արժեքը /ռուսական կամ համարժեք/	տ	0.39090	530,000.00	207,177.00
Ճարտ.շին. մաս					

1	Տանիքի միացման հանգույցներ 0,5մմ հաստ հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	767.500	5,100.00	3,914,250.00
2	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	33.26	205,000.00	6,818,300.00
3	Տանիքածածկույթի պատրաստում KPI 25-0.5մմ ցինկապատ թիթեղից /կավարամածի,տախտակամածի և գազաթի տախտակի պատրաստումով/	մ ²	960.0	7,800.00	7,488,000.00
4	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրիոս ձազարները Փ 120 մմ հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	12	35,000.00	420,000.00
5	Ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	149.60	5,200.00	777,920.00
6	Փոքր մասեր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. /գազաթի թիթեղ,գոգնոց/	մ ²	45.500	5,100.00	232,050.00
7	Ձևարգել ցինկապատ L=2000մմ	հատ	44.00	6,000.00	264,000.00
8	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	4.00	60,000.00	240,000.00
9	Շերտափեղկի յուղաներկում	մ ²	1.90	1,300.00	2,470.00
10	Ձեղնահարկի պատուհանների թիթեղապատում 0,5մմ հաստ հարթ թիթեղով	մ ²	30.000	5,100.00	153,000.00
11	Փայտյա կոնստրուկցիանների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	33.260	8,500.00	282,710.00
12	Կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	942.360	300.00	282,708.00
13	Կավարամածի և տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	մ ²	942.360	250.00	235,590.00
Տանիքի ջերմամեկուսացում					
1	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ պոլիպրոպիլենից,խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ,գոլորշաթափանցման դիմադրողիությունը 7քմժ,ոչ պակաս Պա/մգ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս /համարժեք/	մ ²	553.60	600.00	332,160.00
2	Երկշերտ ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 150մմ հաստ հանքաքամբակից 30կգ/մխմ /100 և 50 մմ ջերմակայունությունը ոչ պակաս 0,84կջ /կգ ⁰ Ե/,ջերմափոխանցման գործակիցը 0.036 վտ/մ ⁰ С	մ ²	553.60	1,700.00	941,120.00
3	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ,ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ 24 ժամ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ ²	553.600	500.00	276,800.00
4	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	11.20	4,500.00	50,400.00
5	Փայտյա 160x80մմ չորսուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ ³	0.30	195,000.00	58,500.00
6	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,ք.600մմ	զմ	3.50	1,500.00	5,250.00
7	Հորանի ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղապատ ապակեքամբակով 50մմ հաստ. ,ոչ պակաս 130կգ/մ3 /29,7մ2/	մ ³	1.49	5,000.00	7,425.00
8	Փայլաթիթեղապատ ապակեքամբակ 50մմ հաստ.արժեքը	մ ²	29.70	650.00	19,305.00
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան և դուռ					
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.170	130,000.00	22,100.00
2	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	15.2000	2,800.00	42,560.00
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	10.8000	1,200.00	12,960.00
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.17000	45,000.00	7,650.00
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.05322	130,000.00	6,918.60
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	6.7200	2,800.00	18,816.00
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ ²	2.0000	6,500.00	13,000.00
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ ³	0.0460	195,000.00	8,970.00
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.05322	45,000.00	2,394.90
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ ²	0.420	1,300.00	546.00
Օդափոխության հորաններ					
1	Հորանների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով 1235,4մ2	մ ³	123.54	34,500.00	4,262,130.00
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	31.00	38,000.00	1,178,000.00
3	Շարվածքի ամրանավորում /ռուսական կամ համարժեք/	տն	1.8500	650,000.00	1,202,500.00
Օդափոխության հորանների ցանց 0,5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ					

5	Օդափոխության հորանների ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5մմ 50x50 ցանցով	մ ²	1235.4	3,200.00	3,953,280.00
6	Օդափոխության հորանների ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ ²	280.0	1,400.00	392,000.00
7	Օդափոխության հորանների ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակով 50մմ հաստ. ,ոչ պակաս 130կգ/մ3 /17,9մ2/	մ3	0.90	5,000.00	4,475.00
8	Փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակ 50մմ հաստ.արժեքը	մ ²	17.90	650.00	11,635.00
Բացվածքներ					
1	Շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	146.65	3,000.00	439,950.00
2	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	146.650	1,600.00	234,640.00
3	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ ²	91.02	38,500.00	3,504,270.00
4	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ ²	94.68	26,500.00	2,509,020.00
5	Բարդ փական	հատ	97.00	7,200.00	698,400.00
6	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	185.70	7,000.00	1,299,900.00
7	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը	գծմ	122.60	2,000.00	245,200.00
8	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ ²	165.58	43,500.00	7,202,730.00
9	Հակահրդեհային դուռ , ապակեպատ ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60:	մ ²	17.92	96,500.00	1,729,280.00
10	Մետաղական կարկասով,6մմ հաստ.թիթեղով,զրահապատ փոշեներկված դուռ 1x2,1մ չափերի	հատ	6.00	155,000.00	930,000.00
11	Դուռ արտաքին ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) բացվող մաս	մ ²	18.68	92,500.00	1,727,900.00
12	Դուռ արտաքին ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) չբացվող մաս	մ ²	3.20	82,500.00	264,000.00
Հատակներ					
Նկուղային հարկ					
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	323.1	2,000.00	646,200.00
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	323.1	2,100.00	678,510.00
3	Խճանկարե հատակների պատրաստում 50մմ հաստ.	մ ²	323.10	6,500.00	2,100,150.00
1-ին հարկ					
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	469.93	2,000.00	939,860.00
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	718.73	2,100.00	1,509,333.00
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	92.80	9,200.00	853,760.00
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ ²	204.50	12,500.00	2,556,250.00
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում 188,5գմ	մ ²	18.85	13,500.00	254,475.00
6	Խճանկարե հատակների պատրաստում 50մմ հաստ.	մ ²	65.00	6,500.00	422,500.00
7	Վինիլային հատակ պատրաստում 4մմ հաստ.նախահիմքով,շրիշակով և սոսինձով FORBO կամ համարժեք	մ ²	356.430	18,500.00	6,593,955.00
2-րդ հարկ					
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	110.4	2,000.00	220,800.00
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	770.4	2,100.00	1,617,840.00
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	92.80	9,200.00	853,760.00
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ ²	223.70	12,500.00	2,796,250.00
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում 201,6գմ	մ ²	20.16	13,500.00	272,160.00
6	Խճանկարե հատակների պատրաստում 50մմ հաստ.	մ ²	65.00	6,500.00	422,500.00
7	Վինիլային հատակ պատրաստում 4մմ հաստ.նախահիմքով,շրիշակով և սոսինձով FORBO կամ համարժեք	մ ²	388.900	18,500.00	7,194,650.00
3-րդ հարկ					
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	110.4	2,000.00	220,800.00

3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	92.80	9,200.00	853,760.00
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ ²	223.70	12,500.00	2,796,250.00
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում 200,8զմ	մ ²	20.08	13,500.00	271,080.00
5	Խճանկարե հատակների պատրաստում 50մմ հաստ.	մ ²	65.00	6,500.00	422,500.00
7	Վինիլային հատակ պատրաստում 4մմ հաստ. նախահիմքով, շրիշակով և սոսինձով FORBO կամ համարժեք	մ ²	388.900	18,500.00	7,194,650.00
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
Նկուղային հարկ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	477.700	2,300.00	1,098,710.00
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	477.700	1,600.00	764,320.00
3	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	323.100	2,400.00	775,440.00
4	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	323.10	1,700.00	549,270.00
1-ին հարկ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1504.800	2,300.00	3,461,040.00
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	1504.800	1,600.00	2,407,680.00
3	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	442.6	2,100.00	929,460.00
4	Պատերի երեսպատում հաղձասալով	մ ²	442.60	9,200.00	4,071,920.00
5	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	420.300	2,400.00	1,008,720.00
6	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	420.30	1,700.00	714,510.00
7	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400մմ	մ ²	205.60	5,500.00	1,130,800.00
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	92.80	6,500.00	603,200.00
2-րդ հարկ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1622.100	2,300.00	3,730,830.00
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	1622.100	1,600.00	2,595,360.00
3	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	442.6	2,100.00	929,460.00
4	Պատերի երեսպատում հաղձասալով	մ ²	442.60	9,200.00	4,071,920.00
5	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	645.100	2,400.00	1,548,240.00
6	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	645.10	1,700.00	1,096,670.00
7	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	92.80	6,500.00	603,200.00
8	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400մմ	մ ²	32.50	5,500.00	178,750.00
3-րդ հարկ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1622.100	2,300.00	3,730,830.00
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	1622.100	1,600.00	2,595,360.00
3	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	442.6	2,100.00	929,460.00
4	Պատերի երեսպատում հաղձասալով	մ ²	442.60	9,200.00	4,071,920.00
5	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	645.100	2,400.00	1,548,240.00
6	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	645.10	1,700.00	1,096,670.00
7	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	92.80	6,500.00	603,200.00
8	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400մմ	մ ²	32.50	5,500.00	178,750.00
Աստիճանավանդակներ					
Աստիճանավանդակ 1					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.13842	180,000.00	24,915.60
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	11.20	3,400.00	38,080.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	22.40	2,000.00	44,800.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	33.60	950.00	31,920.00

5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.13842	45,000.00	6,228.90
6	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ²	19.400	14,500.00	281,300.00
7	Աստիճանահարթակների երեսպատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ²	10.10	13,500.00	136,350.00
8	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ²	34.0	3,200.00	108,800.00
9	Աստիճանների կողային մասերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ²	9.500	13,500.00	128,250.00
Աստիճանավանդակ 2					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.07510	180,000.00	13,518.00
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	6.00	3,400.00	20,400.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	12.40	2,000.00	24,800.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	18.00	950.00	17,100.00
5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.07510	45,000.00	3,379.50
6	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ²	8.800	14,500.00	127,600.00
7	Աստիճանահարթակների երեսպատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ²	5.40	13,500.00	72,900.00
8	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ²	15.8	2,100.00	33,180.00
9	Աստիճանների կողային մասերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ²	8.400	13,500.00	113,400.00
Աստիճանավանդակ 3					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.05534	180,000.00	9,961.20
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	4.20	3,400.00	14,280.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	9.00	2,000.00	18,000.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	6.30	950.00	5,985.00
5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.05534	45,000.00	2,490.30
6	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով	մ²	4.200	14,500.00	60,900.00
7	Աստիճանահարթակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով	մ²	4.75	12,500.00	59,375.00
8	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ²	10.0	2,100.00	21,000.00
9	Աստիճանահարթակների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	3.20	1,700.00	5,440.00
Աստիճանավանդակ 4					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.25018	180,000.00	45,032.40
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	20.30	3,400.00	69,020.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	40.30	2,000.00	80,600.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	60.90	950.00	57,855.00
5	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.25018	45,000.00	11,258.10
6	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով 600x600մմ	մ²	18.000	14,500.00	261,000.00
7	Աստիճանահարթակների երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով	մ²	33.10	12,500.00	413,750.00
8	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ²	45.0	3,200.00	144,000.00
9	Աստիճանահարթակների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	35.40	1,700.00	60,180.00
10	Պատերի լավորակ զաջե սվաղ	մ²	196.100	2,300.00	451,030.00
11	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	196.100	1,600.00	313,760.00
12	Առաստաղի լավորակ զաջե սվաղ	մ²	23.600	2,400.00	56,640.00
13	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	23.60	1,700.00	40,120.00
14	Առաստաղի հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ²	28.50	1,100.00	31,350.00
15	Մուտքի պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	32.5	2,100.00	68,250.00
16	Ընդհանուր առմամբ հանրապետական նշանակության ճանապարհի մասնաշաղկապի ճանապարհի	մ²	32.500	1,400.00	45,500.00

17	Մուտքի հատակի ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. Ցանցի վրա	մ ²	8.3	3,200.00	26,560.00
18	Մուտքի հատակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ ²	8.30	13,500.00	112,050.00
	Մուտքի հանգույցի առաստաղի ջերմամեկուսացում				
19	Ջերմամեկուսացում փրփրապլաստե 30մմ սալերով /8,3մ2	մ ³	0.25	5,000.00	1,245.00
20	Փրփրապլաստե 30մմ սալերի արժեքը	մ ²	8.30	400.00	3,320.00
21	Ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ,ապակեբամբակով	մ ³	0.42	5,000.00	2,075.00
22	50մմ հաստ.ապակեբամբակի արժեքը	մ ²	8.30	600.00	4,980.00
23	Խցաբութակի արժեքը Փ12-14մմ,L=200մմ	հատ	68.0	40.00	2,720.00
24	Առաստաղի ցեմենտավազե սվաղ	մ ²	8.3	2,200.00	18,260.00
25	Առաստաղի ներկում ճակատային ներկով համատարած մածկապատմամբ	մ ²	8.3	1,400.00	11,620.00
	Աստիճանավանդակ 5				
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տն	0.25018	180,000.00	45,032.40
2	80x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	20.30	3,400.00	69,020.00
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	40.30	2,000.00	80,600.00
4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	60.90	950.00	57,855.00
5	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.25018	45,000.00	11,258.10
6	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 600x600մմ	մ ²	18.000	14,500.00	261,000.00
7	Աստիճանահարթակների երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով	մ ²	33.10	12,500.00	413,750.00
8	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ ²	45.0	3,200.00	144,000.00
9	Աստիճանահարթակների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	35.40	1,700.00	60,180.00
10	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	196.100	2,300.00	451,030.00
11	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	196.100	1,600.00	313,760.00
12	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	23.600	2,400.00	56,640.00
13	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	23.60	1,700.00	40,120.00
14	Առաստաղի հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ ²	28.50	1,100.00	31,350.00
15	Մուտքի պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	32.5	2,100.00	68,250.00
16	Մուտքի պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ ²	32.500	1,400.00	45,500.00
17	Մուտքի հատակի ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. Ցանցի վրա	մ ²	8.3	3,200.00	26,560.00
18	Մուտքի հատակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ ²	8.30	13,500.00	112,050.00
	Մուտքի հանգույցի առաստաղի ջերմամեկուսացում				
1	Ջերմամեկուսացում փրփրապլաստե 30մմ սալերով /8,3մ2	մ ³	0.25	5,000.00	1,245.00
2	Փրփրապլաստե 30մմ սալերի արժեքը	մ ²	8.30	400.00	3,320.00
3	Ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ,ապակեբամբակով	մ ³	0.42	5,000.00	2,075.00
4	50մմ հաստ.ապակեբամբակի արժեքը	մ ²	8.30	600.00	4,980.00
5	Խցաբութակի արժեքը Փ12-14մմ,L=200մմ	հատ	68.0	40.00	2,720.00
6	Առաստաղի ցեմենտավազե սվաղ	մ ²	8.3	2,200.00	18,260.00
7	Առաստաղի ներկում ճակատային ներկով համատարած մածկապատմամբ	մ ²	8.3	1,400.00	11,620.00
	Նկուղ իջնող աստիճաններ				
1	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ ²	7.200	14,500.00	104,400.00
2	Աստիճանահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով	մ ²	6.60	13,500.00	89,100.00
3	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով աստիճանների և հարթակների տակի մասի	մ ²	15.0	3,200.00	48,000.00
4	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ ²	18.900	13,500.00	255,150.00
	Մետաղական ծածկոց				
1	Ծածկոցի մետաղական կարկասի պատրաստում	տ	0.11894	150,000.00	17,841.00
2	60x60x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	9.60	3,000.00	28,800.00

4	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	46.20	950.00	43,890.00
5	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մն	0.11894	45,000.00	5,352.30
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	մն	0.01950	800,000.00	15,600.00
7	Φ12A500C ամրանի արժեքը	կգ	2.550	650.00	1,657.50
8	200x200x6մմ պողպատե թերթի արժեքը	կգ	16.95	800.00	13,560.00
9	Ծածկոցի պատրաստում KΠ 35-0,55մմ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	14.52	6,100.00	88,572.00
10	Գոգնոց 0,5մմ հաստ հարթ ցինկապատ թիթեղից /հերմետիկով/	մ ²	3.300	5,100.00	16,830.00
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ					
1	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ ³	174.500	5,000.00	872,500.00
2	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	1745.0	1,550.00	2,704,750.00
3	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	1745.0	3,550.00	6,194,750.00
4	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	10470.0	45.00	471,150.00
5	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	8725.0	200.00	1,745,000.00
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ b=300մմ բազալտե սալերից	մ ²	18.39	14,500.00	266,655.00
2	Արտաքին պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ /կաթնագույն/ տրավերտինե սալերով	մ ²	275.000	20,500.00	5,637,500.00
3	Արտաքին պատերի երեսպատում բազալտե 50մմ հաստ. սալերով	մ ²	212.0	16,500.00	3,498,000.00
4	Արտաքին պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ /սպիտակ/ տրավերտինե սալերով	մ ²	1090.000	18,500.00	20,165,000.00
5	Արտաքին պատերի երեսպատում ցեմենտառաջեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	165.500	17,500.00	2,896,250.00
6	Ջրթափ խողովակների երեսպատում „ALIKABOND,, -ով RAL 5012 RGB 52-129-184 ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	103.200	29,500.00	3,044,400.00
7	Որմնախարիսխի երեսպատում բազալտե 50մմ հաստ. սալերով	մ ²	115.0	16,500.00	1,897,500.00
8	Բազալտե 50x180մմ որմնախուփի տեղադրում /146զմ/	մ ²	26.280	16,500.00	433,620.00
9	Տրավերտինե գլխադիր /կաթնագույն/ 180x50/հ/մմ տեղադրում /28զմ/	մ ²	5.040	20,000.00	100,800.00
10	Տրավերտինե գլխադիր /կաթնագույն/ 580x50/հ/մմ տեղադրում /18,6զմ/	մ ²	10.788	20,000.00	215,760.00
11	Տրավերտինե գլխադիր /սպիտակ/ 560x50/հ/մմ տեղադրում /115զմ/	մ ²	64.400	20,000.00	1,288,000.00
12	Բազալտե գլխադիր 580x50/հ/մմ տեղադրում /19,8զմ/	մ ²	11.484	16,500.00	189,486.00
13	Բազալտե գլխադիր 180x50/հ/մմ տեղադրում /17,6զմ/	մ ²	3.168	16,500.00	52,272.00
14	Արտաքին շեկերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ /կաթնագույն/ տրավերտինե սալերով	մ ²	53.500	18,500.00	989,750.00
15	Արտաքին շեկերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ /սպիտակ/ տրավերտինե սալերով	մ ²	7.200	18,500.00	133,200.00
16	Արտաքին շեկերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	25.500	13,500.00	344,250.00
17	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ ²	1720.00	1,100.00	1,892,000.00
18	Որմնախարիսխի համար ուղղահայաց ջրամեկուսիչ 1 շերտ ռուբերոիդ	մ ²	248.2	1,200.00	297,840.00
Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
1	Φ76մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	7,500.00	262,500.00
2	Φ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60.000	5,600.00	336,000.00
3	Φ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3.000	1,900.00	5,700.00

5	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	5.000	4,000.00	20,000.00
6	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	105.00	2,300.00	241,500.00
7	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	65.000	1,900.00	123,500.00
8	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	55.00	1,700.00	93,500.00
9	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	320.00	1,700.00	544,000.00
10	Փ50մմ փականի տեղադրում	հատ	33.00	10,500.00	346,500.00
11	Փ40մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	6,500.00	6,500.00
12	Փ32մմ փականի տեղադրում	հատ	36.00	4,500.00	162,000.00
13	Փ25մմ փականի տեղադրում	հատ	17.00	4,000.00	68,000.00
14	Փ20մմ փականի տեղադրում	հատ	6.00	3,500.00	21,000.00
15	Փ15մմ փականի տեղադրում	հատ	253.00	3,000.00	759,000.00
16	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	48.0	11,500.00	552,000.00
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	48.0	9,500.00	456,000.00
18	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reйzer/	հատ	3.0	32,500.00	97,500.00
19	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	ւՅ	24.000	3,500.00	84,000.00
20	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /6մՅ/	տն	10.800	3,600.00	38,880.00
21	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	ւՅ	18.000	1,200.00	21,600.00
22	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	ւՅ	4.000	4,500.00	18,000.00
23	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	2,000.00	2,000.00
24	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով. 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	9.000	66,500.00	598,500.00
25	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	300.0	500.00	150,000.00
26	Միացում գործող ջրագծին Փ76x100մմ	տեղ	1.000	3,500.00	3,500.00
27	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	9,500.00	28,500.00
28	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	ւՖ	1.400	185,000.00	259,000.00
29	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	1.000	75,000.00	75,000.00
30	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.010	920,000.00	9,200.00
31	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.020	920,000.00	18,400.00
32	Ջրաչափ տեղադրում D50մմ ֆիտրով	հատ	1.000	66,500.00	66,500.00
33	Տաշտակի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	9,500.00	57,000.00
34	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ 100լ	հատ	6.0	165,000.00	990,000.00
35	ԱԿԱՆՈՑ Փ76 ԱԶԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ	հատ	2	5,500.00	11,000.00
36	Անցում d76-d50 մմ	հատ	2	2,000.00	4,000.00
Կոյուղու ներքին ցանց					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	15.0	3,000.00	45,000.00
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ100մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	10.0	2,000.00	20,000.00
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	150.0	2,000.00	300,000.00
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	90.0	1,500.00	135,000.00
5	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների պատի վրա Փ76մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	45.0	1,800.00	81,000.00
6	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	48.0	36,500.00	1,752,000.00
7	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	9.0	38,500.00	346,500.00
8	Խորը տակդիր	հատ	48.0	42,500.00	2,040,000.00
9	Հոսանքների տեղադրում Փ100մմ	հատ	24.000	7,500.00	180,000.00
10	Խոհանոցակոնք 2 տեղանի	հատ	3.000	32,500.00	97,500.00
11	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ100x200մմ	տեղ	1.0	3,500.00	3,500.00
12	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ150x200մմ	տեղ	3.0	4,500.00	13,500.00
13	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ200x200մմ	տեղ	1.0	4,500.00	4,500.00

14	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ3	3.000	4,500.00	13,500.00
15	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	26.000	3,500.00	91,000.00
16	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /10մ3/	տն	18.000	3,600.00	64,800.00
17	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	16.000	1,200.00	19,200.00
18	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ,4հատ	մ3	0.192	30,000.00	5,760.00
19	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	27.00	1,500.00	40,500.00
20	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	12.00	2,500.00	30,000.00
21	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տնդ	43	800.00	34,400.00
22	Արտաքնոցի պոռնկավոր թաս	հատ	21	24,500.00	514,500.00
23	Խորը տակդիր	հատ	4.0	42,500.00	170,000.00
24	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Φ1000մմ ծածկի սայով	լ ³	5.60	185,000.00	1,036,000.00
25	Թուջե մտոց	հատ	4.0	75,000.00	300,000.00
26	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0400	920,000.00	36,800.00
27	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.080	920,000.00	73,600.00
Կոյուղու ձևավոր մասեր					
1	Φ50մմ ծունկ	հատ	24.000	300.00	7,200.00
2	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	450.00	2,700.00
3	Φ50մմ α=135° թեքում	հատ	14.00	300.00	4,200.00
4	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	24.000	550.00	13,200.00
5	Φ76x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	700.00	2,100.00
6	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	8.000	1,200.00	9,600.00
7	Φ50մմ ստուգիչ	հատ	2.000	900.00	1,800.00
8	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	25.000	950.00	23,750.00
9	Φ100մմ α=135° թեքում	հատ	44.00	650.00	28,600.00
10	Φ50x100մմ անցում	հատ	7.000	1,200.00	8,400.00
11	Φ100x76մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	700.00	4,200.00
12	Φ100x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	12.000	2,200.00	26,400.00
13	Φ76մմ α=135° թեքում	հատ	24.00	550.00	13,200.00
14	Φ76x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	63.000	600.00	37,800.00
15	Φ150x100մմ անցում	հատ	3.000	1,600.00	4,800.00
16	Φ150մմ α=135° թեքում	հատ	4.00	1,300.00	5,200.00
Ջեռուցում					
1-ին և 2-րդ հարկ					
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /636x0,28=178,08էկմ	էկմ	178.08	900.00	160,272.00
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	636.00	5,500.00	3,498,000.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Φ108x4մմ	զմ	5	8,700.00	43,500.00
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Φ76x3,5մմ	զմ	8	5,600.00	44,800.00
5	Φ63x9,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	6,500.00	32,500.00
6	Φ50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	190.000	5,800.00	1,102,000.00
7	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	395.000	4,100.00	1,619,500.00
8	Φ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	130.00	2,400.00	312,000.00
9	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	180.000	2,000.00	360,000.00
10	Φ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	230.00	1,700.00	391,000.00
11	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	68.00	1,400.00	95,200.00
12	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Φ20մմ	հատ	68.00	3,500.00	238,000.00
13	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Φ20մմ	հատ	68.00	3,000.00	204,000.00
14	Օդահեռացման փական Φ15մմ	հատ	68.00	1,800.00	122,400.00
15	Φ50x8,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	190.00	500.00	95,000.00
16	Φ40x6,7մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	395.00	400.00	158,000.00
17	Φ32x5,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	130.00	400.00	52,000.00

19	Փ20x3,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	215.00	350.00	75,250.00	*
20	Ի50մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	4.00	29,000.00	116,000.00	
21	Ի80մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	41,000.00	82,000.00	
22	Ի40մմ պողպատյա փականի տեղադրում	հատ	6.00	6,500.00	39,000.00	
23	Ի25մմ պողպատյա փականի տեղադրում	հատ	2.00	4,000.00	8,000.00	
24	Ի20մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	4.00	3,500.00	14,000.00	
25	Ի15մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	6.00	3,000.00	18,000.00	
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	680.0	400.00	272,000.00	
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1600.0	30.00	48,000.00	
28	Մարտկոցների ամրացում	հատ	272.00	800.00	217,600.00	
29	Պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	13.0	60.00	780.00	
30	Պողպատյա խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	ւ2	4.00	1,300.00	5,200.00	
31	Խողովակների մեկուսացում ֆուլգայապատ հանքային բամբակով	ւ2	4.00	950.00	3,800.00	
32	Անցքերի բացում պատերում Փ200մմ,2հատ	ւ3	0.0314	30,000.00	942.00	
33	Անցքերի բացում պատերում Փ150մմ,46հատ	ւ3	0.4100	30,000.00	12,300.00	
34	Անցքերի բացում պատերում Փ125մմ,2հատ	ւ3	0.0123	30,000.00	369.00	
35	Փ219x6մմ,L=200մմ պողպատյա խողովակից պատյանի տեղադրում պատերում 2հատ	զմ	0.4	28,000.00	11,200.00	*
36	Փ159x4,5մմ,L=400մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 34հատ	զմ	13.6	15,500.00	210,800.00	
37	Փ159x4,5մմ,L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 12հատ	զմ	2.4	15,500.00	37,200.00	
38	Փ133x4մմ,L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 2հատ	զմ	0.4	13,100.00	5,240.00	
39	Անցքի բացում ծածկում Փ150մմ	հատ	1.00	1,500.00	1,500.00	
40	Փ159x4,5մմ,L=300մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում ծածկում 1հատ	զմ	0.3	15,500.00	4,650.00	
41	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	4.00	1,800.00	7,200.00	
42	Անցքերի վերականգնում	հատ	51	800.00	40,800.00	
43	Փ25մմ Խողովակաշարի անցկացում Պողպատյա խողովակներից սառը ջրի համար	զմ	10	1,800.00	18,000.00	
44	Մետաղական մասեր պողպատյա խողովակների ամրացման համար	լզ	10	850.00	8,500.00	
45	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	լզ	20.000	1,500.00	30,000.00	
46	Մանուկների տեղադրում	հատ	4.000	4,200.00	16,800.00	
47	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	4.000	3,600.00	14,400.00	*
48	Կոնդենսացիոն երկկոնտուրանի տուրբո կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	3	550,000.00	1,650,000.00	
49	Ընդարձակման բաք V=50լ varem 50լ d=320մմ, h=580մմ պատին ամրացումով /համարժեք/	հատ	1.000	40,000.00	40,000.00	
50	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպի տեղադրում Q=5մ3/ժամ, H=10մ,N=0,76կվտ	հատ	1	85,000.00	85,000.00	
51	Համալրման պոմպի տեղադրում Q=1,5մ3/ժամ, H=10մ,N=1կվտ	հատ	1	80,000.00	80,000.00	
52	Փ70մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00	36,000.00	36,000.00	
53	Փ25մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,500.00	3,500.00	
3-րդ հարկ						
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /492x0,28=137,76էկմ.	էկմ	137.76	900.00	123,984.00	
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	492.00	5,500.00	2,706,000.00	
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ108x4մմ	զմ	5	8,700.00	43,500.00	
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ76x3,5մմ	զմ	8	5,600.00	44,800.00	
5	Փ63x9,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	85.000	6,500.00	552,500.00	*
6	Փ50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	130.000	5,800.00	754,000.00	
7	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	140.000	4,100.00	574,000.00	
8	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	42.00	2,400.00	100,800.00	
9	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	65.000	2,000.00	130,000.00	

11	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	43.00	1,400.00	60,200.00
12	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Փ20մմ	հատ	43.00	3,500.00	150,500.00
13	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Փ20մմ	հատ	43.00	3,000.00	129,000.00
14	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	43.00	1,800.00	77,400.00
15	Փ63x9,2մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	80.00	600.00	48,000.00
16	Փ50x8,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	130.00	500.00	65,000.00
17	Փ40x6,7մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	140.00	400.00	56,000.00
18	Փ32x5,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	42.00	400.00	16,800.00
19	Փ25x4,2մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	65.00	350.00	22,750.00
20	Փ20x3,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	140.00	350.00	49,000.00
21	Ի80մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	4.00	41,000.00	164,000.00
22	Ի40մմ պողպատյա փականի տեղադրում	հատ	6.00	6,500.00	39,000.00
23	Ի25մմ պողպատյա փականի տեղադրում	հատ	2.00	4,000.00	8,000.00
24	Ի20մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	2.00	3,500.00	7,000.00
25	Ի15մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	6.00	3,000.00	18,000.00
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	430.0	400.00	172,000.00
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	800.0	30.00	24,000.00
28	Մարտկոցների ամրացում	հատ	172.00	800.00	137,600.00
29	Պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	13.0	100.00	1,300.00
30	Պողպատյա խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ2	4.00	1,300.00	5,200.00
31	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	4.00	950.00	3,800.00
32	Անցքերի բացում պատերում Փ200մմ,2հատ	լ ³	0.0314	30,000.00	942.00
33	Անցքերի բացում պատերում Փ150մմ,46հատ	լ ³	0.4100	30,000.00	12,300.00
34	Անցքերի բացում պատերում Փ125մմ,2հատ	լ ³	0.0123	30,000.00	369.00
35	Փ219x6մմ,L=200մմ պողպատյա խողովակից պատյանի տեղադրում պատերում 2հատ	զմ	0.4	28,000.00	11,200.00
36	Փ159x4,5մմ,L=400մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 34հատ	զմ	13.6	15,500.00	210,800.00
37	Փ159x4,5մմ,L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 12հատ	զմ	2.4	15,500.00	37,200.00
38	Փ133x4մմ,L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում պատերում 2հատ	զմ	0.4	13,100.00	5,240.00
39	Անցքի բացում ծածկում Փ150մմ	հատ	1.00	1,500.00	1,500.00
40	Փ159x4,5մմ,L=300մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում ծածկում 1հատ	զմ	0.3	15,500.00	4,650.00
41	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	4.00	1,800.00	7,200.00
42	Անցքերի վերականգնում	հատ	51	800.00	40,800.00
43	Փ25մմ խողովակաշարի անցկացում Պողպատյա խողովակներից սառը ջրի համար	զմ	10	1,800.00	18,000.00
44	Մետաղական մասեր պողպատյա խողովակների ամրացման համար	կգ	10	850.00	8,500.00
45	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	20.000	1,500.00	30,000.00
46	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	4.000	4,200.00	16,800.00
47	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	4.000	3,600.00	14,400.00
48	Կոնդենսացիոն երկկոնտուրանի տուրբո կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	3	550,000.00	1,650,000.00
49	Ընդարձակման բաք V=50լ varem 50լ d=320մմ, h=580մմ պատին ամրացումով /համարժեք/	հատ	1.000	40,000.00	40,000.00
50	Ցանցային ջրի ջրջանառու պոմպի տեղադրում Q=5մ3/ժամ, H=10մ,N=0,76կվտ	հատ	1	85,000.00	85,000.00
51	Համալրման պոմպի տեղադրում Q=1,5մ3/ժամ, H=10մ,N=1կվտ	հատ	1	80,000.00	80,000.00
52	Փ70մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00	36,000.00	36,000.00
53	Փ25մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,500.00	3,500.00
Օդափոխություն					
1	Ներածման սառք էլ.տաքացուցիչով և ավտոմատիկայով Blauberg BLAUBOX E1000-3.6 Pro L=990մ3/ժ, N=14 կվտ	կ-տ	6.00	920,000.00	5,520,000.00

2	Օղի ներածման-արտածման ռեկուպացիոն համակարգ PRANA 200C N=12-54վտ տեղադրվում է պատի մեջ առաստաղի տակ պատի հաստությունը 500-600մմ,ն-235 մ3/ժ, Ա-220մ3/ժ /կամ համարժեք/	հատ	3.00	1,350,000.00	4,050,000.00
3	Օղի ռեկուպերատոր L=60մ3/ժ,N=8,9 վտ պատի մեջ առաստաղի տակ	հատ	3.00	220,000.00	660,000.00
4	Կանալային անադմուկ օդամուղ BK 300EC L=960մ3/ժ, N=0,16կվտ	հատ	7.00	75,000.00	525,000.00
5	Կանալային անադմուկ օդամուղ RUCH KVR 3015 E230 L=520մ3/ժ, N=0,068կվտ 370Պա	հատ	6.00	65,000.00	390,000.00
6	Օդառիչ փական էլ.շարժաբերով և զսպանակային հետադարձով 500x300մմ	հատ	6.00	48,000.00	288,000.00
7	Օդառիչ ճաղաշար 500x300մմ	հատ	6.00	6,500.00	39,000.00
8	Խողովակային ադմկախլացուցիչ 400x200x1000մմ	հատ	6.00	45,000.00	270,000.00
9	Ներածող,արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500x150մմ	հատ	8.0	6,000.00	48,000.00
10	Ներածող,արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500x100մմ	հատ	12.0	5,500.00	66,000.00
11	Ներածող,արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	20.0	3,500.00	70,000.00
12	Ներածող,արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 150x150մմ	հատ	10.0	3,000.00	30,000.00
13	Ներածող,արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 1000x350մմ	հատ	3.0	18,000.00	54,000.00
14	Կլոր ճաղաշար Ф350մմ	հատ	5	5,000.00	25,000.00
15	Կլոր ճաղաշար Ф300մմ	հատ	60	4,500.00	270,000.00
16	Կլոր ճաղաշար Ф250մմ	հատ	4	3,000.00	12,000.00
17	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ,Ф250մմ	մ²	24.000	6,400.00	153,600.00
18	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ,Ф200մմ	մ²	252.000	6,400.00	1,612,800.00
19	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ,Ф150մմ	մ²	12.000	6,400.00	76,800.00
20	Կլոր օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից b=0,6մմ,Ф125մմ	մ²	12.000	6,400.00	76,800.00
21	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից փոքր 1000մմ b=0,6մմ	մ²	100.000	6,400.00	640,000.00
22	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մեծ 1000մմ b=0,7մմ	մ²	200.000	7,400.00	1,480,000.00
23	Խոհանոցի պլիտայի վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 600x600մմ	հատ	3	6,500.00	19,500.00
24	Օդատարների մեկուսացում ֆուլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ հաստ	մ²	780.00	950.00	741,000.00
25	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	500.000	750.00	375,000.00
26	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հմլ	1.00	20,000.00	20,000.00
Գազամատակարարում					
1-ին 2-րդ հարկեր					
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Ф57x3,5մմ	զմ	2	4,300.00	8,600.00
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Ф32x2,5մմ	զմ	1.5	2,200.00	3,300.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Ф25մմ	զմ	4.5	1,700.00	7,650.00
4	Խցանային փական ժպ=25մմ	հատ	3	4,500.00	13,500.00
5	Միացման տեղ	տեղ	1	9,500.00	9,500.00
6	Ф150մմ պողպատե օդափոխության խողովակների տեղադրում	զմ	2	12,000.00	24,000.00
7	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ²	1.40	1,300.00	1,820.00
8	200x150մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	1,800.00	1,800.00
9	900x100մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	5,400.00	5,400.00
10	Ф50մմ պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում L=0,5մ, 1 հատ	զմ	0.5	5,800.00	2,900.00
11	Անցքերի բացում պատերում Ф50մմ	հատ	1.00	1,500.00	1,500.00
12	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	800.00	800.00
13	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	2.000	850.00	1,700.00
14	Համակարգի փչամաքրում	զմ	8	100.00	800.00

16	Գազազդանշանային սարքի տեղադրում ավտոմատ անջատման կափույրով d=32մմ	հատ	1	56,500.00	56,500.00
	3-րդ հարկ				
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զմ	2	4,300.00	8,600.00
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 32 \times 2,5$ մմ	զմ	4.5	2,200.00	9,900.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 25$ մմ	զմ	4.5	1,700.00	7,650.00
4	Խցանային փական dպ=25մմ	հատ	3	4,500.00	13,500.00
5	Միացման տեղ	տեղ	1	9,500.00	9,500.00
6	$\Phi 150$ մմ պողպատե օղափոխության խողովակների տեղադրում	զմ	2	12,000.00	24,000.00
7	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ ²	1.40	1,300.00	1,820.00
8	200x150մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	1,800.00	1,800.00
9	900x100մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	5,400.00	5,400.00
10	$\Phi 50$ մմ պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում L=0.5մ, 1 հատ	զմ	0.5	5,800.00	2,900.00
11	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	1,500.00	1,500.00
12	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	800.00	800.00
13	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	2.000	850.00	1,700.00
14	Համակարգի փչամաքրում	զմ	11	100.00	1,100.00
15	Համակարգի փորձարկում	զմ	11	100.00	1,100.00
16	Գազազդանշանային սարքի տեղադրում ավտոմատ անջատման կափույրով d=32մմ	հատ	1	56,500.00	56,500.00
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	250Ա ավտոմատ անջատիչներով ABP	հատ	1.00	335,000.00	335,000.00
2	Պահարան դռնակով բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 1-11 մասնաշենքերի համար IP43-IK09 1050x575x175	հատ	1.00	330,000.00	330,000.00
3	Պահարան դռնակով բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 54 մոդուլի IP41-IK09 600x450x128	հատ	3.00	175,000.00	525,000.00
4	Պահարան դռնակով բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 36 մոդուլի IP41-IK09 515x655x215	հատ	1.00	215,000.00	215,000.00
5	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ DPX-IS 250U /ապահովող անջատումը բերի տակ/	հատ	1.00	335,000.00	335,000.00
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 250Ա 16ka	հատ	1.00	275,000.00	275,000.00
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա 10ka	հատ	3.00	16,500.00	49,500.00
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա 10Ka	հատ	1.00	8,000.00	8,000.00
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա 10ka	հատ	6.00	4,000.00	24,000.00
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 6Ka	հատ	72.00	3,800.00	273,600.00
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 6ka	հատ	78.00	2,500.00	195,000.00
12	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա 6ka	հատ	13.00	2,200.00	28,600.00
13	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 6Ka պահուստային	հատ	4.00	3,800.00	15,200.00
14	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 6Ka պահուստային	հատ	4.00	2,500.00	10,000.00
15	Լուսատու LED IP20 1x36վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	86	10,500.00	903,000.00
16	Լուսատու LED վթարային IP20 1x36վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	11	11,500.00	126,500.00
17	Լուսատու LED IP54 1x36վտ 3400լմ 4100K Ra>80 595x595x55	հատ	6	10,500.00	63,000.00
18	Լուսատու առաաստաղի դիտոյային 1x18վտ IP20 595x180 1440լմ 4000K	հատ	158	6,500.00	1,027,000.00
19	Լուսատու ներկառուցված կլոր դիտոյային 1x10վտ IP44 1100լմ 4000K սանհանգույցներում տեղադրվող	հատ	72	2,500.00	180,000.00
20	Լուսատու պատի դիտոյային 1x20վտ /1x7/ IP64 պաշտպանված 2000լմ 4000K	հատ	17	7,000.00	119,000.00
21	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով մեկտեղանի 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	177.00	1,850.00	327,450.00
22	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	36.00	1,950.00	70,200.00
23	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով մեկտեղանի 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	18.00	1,950.00	35,100.00
24	Անջատիչ մեկտեղանավոր IP20 փակ տեղադրման	հատ	27	1,850.00	49,950.00
25	Անջատիչ երկտեղանավոր IP20 փակ տեղադրման	հատ	74	1,950.00	144,300.00
26	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	332.00	250.00	83,000.00
27	Բաժանման տուփեր	հատ	92.00	250.00	23,000.00
	BBCTE-FRI S- 4x95մմ ² իսպոլաձորով արևմտե օդերով մատուցի				